

Przedmiar

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|--------|-------|-------|
| 1 Roboty budowlane | | | |
| 1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 | 1 | | szt |
| 2 Nr STWiOR: 02-001 Wykucie brzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły, obustronnie dla osadzenia belek nadproża 1,20*2 = 2,4 2,4 | ~2,40 | | m |
| 3 Nr STWiOR: 02-001 Dostawa i ułożenie belek stalowych dla nadproży wg projektu konstrukcji i nad otworami okiennymi /przyjąć do wyceny jako wyrób gotowy załmb/ nadproże stalowe 2x IPE 120 2,40 = 2,4 2,4 | ~2,4 | | m |
| 4 Nr STWiOR: 02-001 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji stalowych, - cegłami, grubość 1/4·cegły 2,40*0,12 = 1,110773 1,110773 | ~1,11 | | m2 |
| 5 Nr STWiOR: 02-001 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły 0,95*2,10*0,38 = 0,7581 0,7581 | ~0,76 | | m3 |
| 6 Nr STWiOR: 02-001 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1 1/2 cegły 2*2,05 = 4,1 4,1 | ~4,10 | | m |
| 7 Nr STWiOR: 02-001 Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 0,80*2,00*0,38 = 0,608 elewacja Północna = 0,608 | ~0,61 | | m3 |
| 8 Ościeżnice stalowe | 1 | | szt |
| 9 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne z kompletem okuć. | 1,60 | | m2 |
| 10 Nr STWiOR: 03-003 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, na zamurowanym otworze, -obustronnie. 2*0,80*2,00 = 3,2 3,2 | ~3,20 | | m2 |
| 11 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100, z izolacją ze styropianu gr. 10cm. 3,00*2,30-0,90*2,00 = 5,1 5,1 | ~5,100 | | m2 |
| 12 Montaż drzwi przesuwnych z szyną w komplecie i okuciami. ocieplone. | 1,8 | | m2 |
| 13 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, obustronnie 1-warstwowe, z izolacją z płyty styropianowej gr. 10cm 1,50*3,15 = 4,725 4,725 | ~4,73 | | m2 |
| 14 Malowanie ścian i sufitów chłodni z płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne 4,73+3,00*2,30 = 11,63 11,63 | ~11,63 | | m2 |
| 15 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20, gr. 10 cm, pionowe, na lepiku, z siatką metalową, kołkowanie 4szt/m2. /wsp do R=1,4/ (3,00+1,5*2)*2,30 = 13,8 13,8 | ~13,80 | | m2 |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|--------|-------|-------|
| 16 Przygotowanie podłoża pod klejenie płytek na ścianie. 13,80 = 13,8 13,8 | ~13,80 | | m2 |
| 17 Licowanie ścian chłodni płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 25x20cm 13,80 = 13,8 13,8 | ~13,80 | | m2 |
| 18 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła | 4,73 | | m2 |
| 2 Urządzenia chłodnicze | | | |
| 19 Dostawa i montaż agregatu | 1 | | kpl |
| 20 Dostawa i montaż chłodnicy | 1 | | kpl |
| 21 Dostawa i montaż osprzęt chłodniczy. | 1 | | kpl |
| 22 Dostawa i montaż tablicy sterującej. | 1 | | kpl |