

# Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 ELEMENT</b>			
1 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach - płyty od dołu i przyczółki	23,00		m2
2 Oczyszczenie i zakonserwowanie zbrojenia - kalk. własna	4,00		m2
3 Reprofilacja ubytków betonu zaprawami typu PCC - kalk. własna	0,70		m3
4 KNR 233/110/1 (1) Wykonanie rusztowań podwieszonych wraz z demontażem	50,00		m2
5 KNR 233/405/2 (1) Montaż zbrojenia, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, Fi·10-14 mm, spawarka - płyty	0,05		t
6 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie	50,00		m2
7 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach - powierzchni płyty	50,00		m2
8 Wykonanie wylewki z mieszanek bezskurczowych o grub. 3 cm - kalk. własna	50,00		m2
9 Wykonanie nawierzchni z żywic o grub. 3 mm - kalk. własna	50,00		m2
10 Prostowanie remont poręczy i ich dwukrotne malowanie - kalk. własna	40,00		m
11 KNNR 1/320/5 Ręczne zasypanie wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4·m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie mechaniczne, grunt kategorii III - z pospółki (uzupełnienie stożków)	5,00		m3
12 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe	20,00		m2