

Kosztorys ofertowy

Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Grodźcu

Lp.	opis pozycji	ilość	krot.	jedn.	wartość jednostkowa netto	wartość netto
1	Roboty ziemne - niwelacja płyty boiska					
1.1	Niwelacja płyty boiska - przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW	607,500		m3		
1.2	Niwelacja płyty boiska - przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii IV	405,000	2	m3		
1.3	Dowóz pospółki (rumoszu) na płytę boiska - warstwa odsączająca, gr. 6 cm - kalkulacja własna	243,000		m3		
2	zasypywanie istniejących drenów					
2.1	zasypywanie drenów - drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny	16,000		m3		
2.2	Transport technologiczny lądowy materiałów na odległość do 0,25 kn, załadunek i wyładunek ręczny, żwirek filtracyjny	34,510		t		
3	Dowóz humusu z odl. 5,0 km wraz z obsiewem płyty boiska					
3.1	Dowóz humusu warstwa 0,15 m - analogia roboty ziemne kop. Przedsięwzięcia z transportem urobku samochodami samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III	607,500		m3		
3.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II samochód do 5 t.	607,500	8	m3		
3.3	Obsianie traw w ziemi urodzajnej	4 050,000		m2		
4	Rozplantowanie nadmiaru ziemi					
4.1	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu, kategoria gruntu I-IV	154,455		m3		
		Ogółem				