

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0349- 04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - ściana pomiędzy wc, a magazynem	m ³	$((2.77+1.05+2.78)*3.7-(3*0.8*2.05))*0.1 = 1.950$		
2 d.1	KNR 4-01 0329- 05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie otworu pomiędzy klatką schodową a składem opału	m ³	$1.0*2.05*0.29 = 0.595$		
3 d.1	KNR 4-01 0354- 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3		
4 d.1	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	$1.95+0.595 = 2.545$		
5 d.1	KNR 4-01 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	2.545		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2	45000000-7	Elementy konstrukcyjne				
6 d.2 01	KNR 2-02 0210- analogia	Belki i podciąg - nadproże nad nowym otworem drzwio- wym	m	1.3		
7 d.2 02	KNR 2-02 0218-	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręcz- ne układanie betonu	m ²	1		
8 d.2 04	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli- tycznych budowli - pręty żebrowane	t	0.07662 = 0.077		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		Ściany				
9 d.3 01	KNR 2-02 0114-	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł peł- nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²	(1.13*3.7+ 2.7*3.7+2.5* 3.7+2.65* 2.2)-(2*1.0* 2.05+2*0.9* 2.05)+1.05* 3.4 = 25.031		
10 d.3 03	KNR 2-02 0803-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	2*1.13*3.7+ 2*2.5*3.7+ ((4*2.65)-(2* 0.9*2.0+2* 1.0*2.0)) = 29.862		
11 d.3 01	KNR 2-02 1016-	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	5		
12 d.3 02	KNR 2-02 1017-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończo- ne	m ²	3*0.8*2.0+3* 0.9*2.0 = 10.200		
13 d.3 02	KNR 2-02 2011-	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²	27.0		
14 d.3 07	KNR 0-14 2011-	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kar- tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa - obudowa ścian płytami k- g	m ²	(6.8+2.8+ 0.3+0.25)* 3.5-(0.8* 2.0+0.9*2.0+ 2.24*1.16) = 29.527		
15 d.3 0829-06	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - ściany wc oraz przedsionka sanitarne- go do wysokości 2 m	m ²	(4*1.35+4* 1.0+2*1.3+ 4*0.37+2* 1.3)*2.0 = 32.160		
16 d.3 04	KNR 2 1902-	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach - styropian FS15 gr.10cm,	m ²	1.05*3.4 = 3.570		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		Podłogi				
17 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - w po- mieszczeniach wc oraz przedsionkach sanitarnych	m ²	6.0		
18 d.4	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²	19.87+9.0 = 28.870		
19 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	28.87		
20 d.4	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	28.87		
21 d.4	KNR 0-12 1119- 02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	4.0+1.27+ 1.27+4.0+ 4.0+0.2+ 3.0+0.3+ 2.4+2.5+ 2.4+1.34* 2.5+4*0.4 = 30.290		
22 d.4	KNR 0-12 1120- 03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	1.4*2.8+5* 0.16*1.4 = 5.040		
23 d.4	KNR 0-12 1119- 05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	1.8+1.4 = 3.200		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		Roboty wykończeniowe				
24 d.5 06	KNR 2-02 1207-	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i za- betonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m	2.8+1.2 = 4.000		
25 d.5 02	KNR 0-23 0933-	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk ułożony w szarni i komunikacji do 1,3 m od posadzki	m ²	(0.25+4.7+ 4.15+4.0+ 2.6+0.25+ 0.4+0.15+ 1.4)*1.3 = 23.270		
26 d.5 03	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - su- fity Krotność = 2	m ²	30		
27 d.5 1510-03	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian Krotność = 2	m ²	17.9*2.2+4* 2.5*1.5+8* 1.27*1.5+ (2.4+1.4+ 2.4+1.4)*3.7 = 97.740		
28 d.5 06	KNR 2-02 1219-	Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe (bez numerków) umocowane w ścianach	szt.	1		
29 d.5 1024-02	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - drzwi oddzielające szatnię od strefy komunikacyjnej	m ²	4.0*3.7 = 14.800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: