

Kosztorys ofertowy

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Obiekt: ZOZ Jasienica  
Zamawiający: Gmina Jasienica  
43-385 Jasienica 159

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Wymiana okien i drzwi</b>					
1 KNRW 401/353/11 Kalk. własna .Wykucie z muru i ponowny montaż parapetów stalowych zewnętrznych.	m		~44,00		
2 Kalk. własna. Wykucie z muru ościeżnic okien aluminiowych, powierzchnia do 1·m2 /0,63*1,19/ 5 szt	kpl		1		
3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic okien aluminiowych, powierzchnia ponad 2·m2 /analogia do R/	m2		~74,32		
4 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwi aluminiowych i stalowych ,powierzchnia ponad 2·m2 /analogia do R/	m2		~15,23		
5 KNR 19/1023/3 (1) Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach.	m2		~3,75		
6 KNR 19/1023/10 (1) Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne ponad 1,0m, , osadzanie na kotwach	m2		~74,32		
7 KNRW 202/1040/1 Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe	m2		~6,40		
8 KNRW 202/1040/2 Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe	m2		~8,83		
9 KNRW 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 15·cm	m		174		
10 KNNR 3/605/3 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą klejową w kolorze jasnym	m2		~26,10		
11 Kalk. własna. Przymurowanie otworu drzwiowego z pustaków z betonu komórkowego gr. ściany 25 cm, otynkowanie obustronne, malowanie od wewnątrz farbą emulsyjną z przetarciem tynków.	m2		1		