

Przedmiar

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Data: 2009-01-30

Obiekt: ZOZ Jasienica

Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Wymiana okien i drzwi			
1 KNRW 401/353/11 Kalk. własna .Wykucie z muru i ponowny montaż parapetów stalowych zewnętrznych. 44 = 44,0 44,0	~44,00		m
2 Kalk. własna. Wykucie z muru ościeżnic okien aluminiowych, powierzchnia do 1·m2 /0,63*1,19/ 5 szt	1		kpl
3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic okien aluminiowych, powierzchnia ponad 2·m2 /analogia do R/ 8,796+35,03+19,547+8,76+ 2,189 = 74,322 74,322	~74,32		m2
4 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwi aluminiowych i stalowych ,powierzchnia ponad 2·m2 /analogia do R/ 4,43+3,178+3,225+4,395 = 15,228 15,228	~15,23		m2
5 KNR 19/1023/3 (1) Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach. 0,63*1,19*5 = 3,7485 3,7485	~3,75		m2
6 KNR 19/1023/10 (1) Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne ponad 1,0m, , osadzanie na kotwach 8,796+35,03+19,547+8,76+ 2,189 = 74,322 74,322	~74,32		m2
7 KNRW 202/1040/1 Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe 1,19*2,67+1,19*2,71 = 6,4022 6,4022	~6,40		m2
8 KNRW 202/1040/2 Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe 1,5*2,955+1,49*2,95 = 8,828 8,828	~8,83		m2
9 KNRW 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 15·cm	174		m
10 KNNR 3/605/3 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą klejową w kolorze jasnym 174*0,15 = 26,1 26,1	~26,10		m2
11 Kalk. własna. Przymurowanie otworu drzwiowego z pustaków z betonu komórkowego gr. ściany 25 cm, otynkowanie obustronne, malowanie od wewnątrz farbą emulsyjną z przetarciem tynków.	1		m2