

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Element</b>					
1.1 CJ 11/2001/10 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm - analog.	m		~1 606,50		
1.2 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1.km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - dla poszerzenia nawierzchni	m3		~771,60		
1.3 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2		~1 543,20		
1.4 KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10.cm, piasek	m2		~1 543,20		
1.5 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20.cm	m2		1 543,200		
1.6 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20.cm - analog.	m2		1 543,200		
1.7 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2		~4 662,00		
1.8 CJ 11/2006/5 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm	m2		~120,00		
1.9 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni istniejącej emulsją asfaltową - analog.	m2		~6 247,20		
1.10 KNNR 6/308/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5.cm, masa grysowa, samochód 5-10.t	m2		~6 127,20		
1.11 KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5.cm, masa grysowa, samochód 5-10.t - analog.	m2		~6 410,00		
1.12 Pogłębienie istn. rowów z wyrównaniem dna oraz uformowaniem poboczy z odwozem ziemi samochodami - kalk. własna	m3		~99,00		
1.13 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1.km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	m3		~42,00		
1.14 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe - analog.	m3		~9,00		
1.15 KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20.cm	m		~200,00		
1.16 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", nakłady podstawowe	m2		~92,00		
1.17 Utwardzenie poboczy korą asfaltową o grub. 10 cm po zawałowaniu - kalk. własna	m2		~1 458,00		
1.18 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10.cm	m3		~5,80		
1.19 Przebrukowanie wjazdów do posesji - kalk. własna	m2		58,00		
1.20 KNNR 1/101/3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35.cm	szt		5		
1.21 KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne, krawędziowe oraz przejścia dla pieszych, malowanie mechaniczne - analog.	m2		~808,20		