

WSZYSTKIE INSTAL. ELEKTRYCZNE KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ ANTRESOLĄ
NALEŻY PRZEPROJEKTOWAĆ NA BUDOWIE I SKONSULTOWAĆ TO
Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

POMIESZCZENI KLATKI SCHOD.PRZEZNACZYĆ
NA MAGAZYNEK PODRĘCZNY

WENTYLACJA W1 DO PRZEKLADKI
NA WENTYLACJĘ W2

WNĘKA W MURZE DO ZAMUROWANIA

WYS.W ŚWIEITLE H=260CM

SZATNIA
POSADZKA BEZ ZMIAN
DO WYMIANY TYLKO
WYKŁADZINA

WYJŚCIE ZEWNĘTRZNE

WG. RYS. KONSTRUKCYJNYCH
WGAI KONSTRUKCJĘ BALKONU WYKONAĆ
SIĘ W CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

SALA WIDOWISKOWA
WYS. H=520cm/DO SPODU KONSTRUKCJI/
posadzka: parkiet/do wymiany/
ŚCIANY SALI PO WYKONANIU KONSTRUKCJI/
NALEŻY WYRÓWNAĆ GŁADZIĄ GIPSOWĄ
ORAZ POMALOWAĆ

UWAGA! WYSOKOŚĆ STOPNI NA ANTRESOLE NALEŻY DOKŁADNIE WYMIERZYĆ I SPRAWDZIĆ
PO WYKONANIU NOWEJ POSADZKI W SALI WIELOFUNKCYJNEJ

W1 RURA PCV - WENTYLACJA GRAWITACYJNA WC I KUCHNI
- POMIESZCZENIA W PARTERZE.
NALEŻY WYKONAĆ BRUZDY W ŚCIANIE I WYKONAĆ NOWĄ
WENTYLACJĘ W2 I OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK OD CZOŁA

DRZWI D1 ISTNIEJĄCE DRZWI NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE ALUMINIOWE
DWUSKRZYDŁOWE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ GDZIE PRZYNAJMNIEJ
JEDNO ZE SKRZYDEŁ MA SZEROKOŚĆ MIN.90cm

ŚCIANY ISTNIEJĄCE (IST) ISTNIEJĄCE DRZWI, OKNA () ZAMUROWANIA, DOMUROWANIA

RZUT PARTERU

TEMAT:	PROJEKT BALKONU WEWNĘTRZNEGO-ANTRESOLI ORAZ ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE DLA SALI WIDOWISKOWEJ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY			PROJ.ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
ADRES:	W RUDZICZY, GMINA JASIEŃNICA,			BRANŻA : ARCHITEKTURA	
NAZWA RYSUNKU:	INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	DATA	
	URZĄD GMINY JASIEŃNICA JASIEŃNICA 159 43-385 Jasienica	arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SLOKK/II		MARZEC 2007	
				SKALA	
				1:50	
				RYS. NR	7
					at 11
					pr a c o w n i a a r c h i t e k t u r y
pracownia architektoniczna .a t 1 1. ul.dłmowskiego 14/10 43-300 bielsko-biała tel./fax. (33) 810 04 09 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 R					