

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Ilości robót różnicowe lub uzupełniające przedmiar na wiatrołap					
1 KNRW 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5·m2	m2		~9,18		
2 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany od wewnątrz	m2		9,18		
3 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod tynki dekoracyjne akrylowe	m2		9,18		
4 KNR 23/933/2 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie, wyprawa na ścianach od wewnątrz, na ścianie wiatrołapu.	m2		9,18		
5 KNR 19/1024/10 (2) Likwidacja okna O6 aluminiowe oszkłone na budowie, ścianki szklone, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi	m2		~-6,16		
6 KNRW 401/304/2 (1) Podmurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /zamurowanie otworu okiennego O6/	m3		~1,48		
7 KNR 202/923/4 Spadki pod parapety zewnętrzne z zaprawy cementowej. /wszystkie okna/	m2		~-0,65		
8 KNR 33/18/9 (1) Mocowanie parapetów zewnętrznych powlekanych stalowych o szer. 30 cm /analogia do R/ M= ind. /wszystkie okna/	mb		~-2,06		
9 KNR 202/129/2 Kalk. własna. Obsadzenie parapetów wewnętrznych szer. do 20cm z PVC białe, o długości ponad 1·m	m		-2,06		
10 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro /w istniejącym wiatrołapie i na nowych schodach/	m2		~10,77		
11 C 1/309/1 (1) Gruntowanie podłoża, grunt CT·17 /wiatrołap, podest i stopnie schodowe/	m2		~5,29		
12 KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na gładko /podest i stopnie schodowe/	m2		5,29		
13 C 1/309/2 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, CL·50, na powierzchni poziomej	m2		5,29		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
14 ORGB 202/2807/5 (2) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa klejowa wysokoelastyczna, płytki antypoślizgowe. /podest/	m2		~3,97		
15 ORGB 202/2810/5 (2) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych wysokoelastycznych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, /płytki ryflowane antypoślizgowe/	m2		~1,50		
16 ORGB 202/2809/2 (2) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych wysokoelastyczna. cokolik wys. 15cm	m		~6,00		
17 KNNR 2/1902/4 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm - metoda lekko-mokra w przyjętym systemie BSO zgodnie z projektem, tynk akrylowy, faktura grubości 2,0·mm na ścianie	m2		6,16		
2 Nowe dodatkowe pozycje dla wiatrołapu					
18 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej	m2		2,5		
19 KNR 201/307/3 Wykopy ręczne pod fundament dla oparcia schodów zewnętrznych, oraz dla ścianki schodów .	m3		~3,49		
20 KNR 202/201/1 (1) Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, transport betonu taczkami, japonkami	m3		~3,49		
21 KNR 202/206/1 (1) Ściany betonowe, grubość 20·cm, proste, wysokość do 3·m, transport betonu taczkami, japonkami	m2		~1,70		
22 KNR 202/290/4 (2) Zbrojenie konstrukcji schodów monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm	t		0,110		
23 KNR 202/218/2 (1) Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, w deskowaniu tradycyjnym.	m2		~11,05		
24 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, dwuskrzydłowe, z naswietlem, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi profil ciepły, z samozamykaczem .	m2		~4,80		
25 KNRW 202/1208/3 Pochwyty ściennie ze stali szlachetnej na wspornikach	m		10		
26 KNR 231/1207/6 Kalk. własna. Uzupełnienie chodników przy nowych schodach , płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		2		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
27 Kalk. własna. Montaż grzejnika i podejść instalacyjnych w wiatrolapie zgodnie ze specyfikacją C.O.i projektem budowlanym.	kpl		1		