

Jasienica, dnia 26.02.2009.r.

## INFORMACJA

*Dotyczy przetargu na :*

**Wykonanie wewnętrznej antresoli w Sali wielofunkcyjnej oraz adaptacja istniejących pomieszczeń dla celów Sali wielofunkcyjnej w budynku Gminnego Ośrodka kultury w Rudzicy**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 Nr 171 poz. 1058) następujące pytania:

*1. W kosztorysie ofertowym jak również w przedmiarze robót znajduje się odnośnik do specyfikacji technicznej t2 d8 co wg opisu oznacza tom 2 dział 8 w numerach pozycji 10,10.1,10.2,11,11.1*

*W udostępnionych materiałach taka pozycja nie istnieje ,dlaczego ?*

*Proszę o wyjaśnienie tej nieścisłości.*

### **Odpowiedzi:**

1. Prosimy odrębnie wykreślić w kosztorysie ofertowym wiersz oznaczony nr 11.1 , wiersz „wartość netto” wiersz „VAT 22%” i wiersz „wartość brutto „ i dopisać do kosztorysu ofertowego i wycenić n/w pozycje :

11.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - **230 m**

11.2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie- **150 m**

11.3 Wykucie bruzd dla rur RKL18 RS22 w cegle-analogia dla przewodu kabel.YDY 5x4,0 -**87 m**

11.4 Przebicie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach ceglanych o długości przebicia do 2 cegieł -**19 otworów**

11.5 Układanie przewodów kabelkowych p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm<sup>2</sup> –YDY 5 x 4,0 -**230 m**

11.6 Układanie przewodów kabelkowych p.t. w gotowych bruzdach na betonowym o łącznym przekroju żył do 7,5 mm<sup>2</sup> –YDY 3 x 1.5 -**150 m**

11.7 Układanie przewodów kabelkowych p.t. w gotowych bruzdach na betonowym o łącznym przekroju żył do 30 mm<sup>2</sup> –YDY 5 x 4,0 -**87 m**

11.8 Zaprawianie bruzd o szer.do 50 mm -**467 m**

11.9 Ręczne przygotowywanie zaprawy cementowo-wapiennej -**1 m<sup>3</sup>**

11.10 Przygotowywanie podłoża pod sprzęt instalacyjny-mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle -**75 szt.**

11.11 Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o średnicy do 60 mm pojedynczych -**35 szt.**

11.12 Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o średnicy do 80 mm 4-wylotowych -**40 szt.**

11.13 Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego -**15 szt.**

11.14 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych 2 –biegunowych do 10A/2,5 mm<sup>2</sup> końcowych -**20 szt.**

11.15 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych –plafonierki duże -**15 kompletów**

11.16 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30 kg. wraz z zabezpieczeniem ,kompletnie wyposażona i zasiloną -**1 szt.**

11.17 Pomiar rezystencji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego –pierwszy pomiar -**1 pomiar.**

11.18 Pomiar rezystencji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego –za każdy następny pomiar -**2 pomiary**

11.19 Pomiar rezystencji izolacji przewodu obwodu 1-fazowego – pomiar -**10 pomiary**

11.20 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania –próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego –pierwsza -**1 próba**

11.21 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania –próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego –następna - **25 prób**

2. Wyjaśnienia dotyczące pozycji 10.1 i 10.2 – inwestor nie posiada dokumentacji technicznej na wykonanie wentylacji nawiewno –wywiewnej .

W związku z powyższym oczekuje od wykonawcy wykonania wentylacji nawiewno –wywiewnej zapewniająca wymianę 4500 m<sup>3</sup>/h oraz założenie urządzeń odzyskujących ciepłe powietrze.

Powyższa instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami , przepisami prawa i sztuka budowlaną.

Koszty związane z wykonaniem robót należy ująć w pozycji 10.1 i 10.2.


3. Należy dopisać do kosztorysu ofertowego pozycje i wycenić :

11.22 – Wykonanie dokumentacji powykonawczej elektrycznej **1 szt.**

11.23- Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji klimatyzacji uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcą d/s higieniczno-sanitarnych – **1 szt.**

Na końcu kosztorysu ofertowego należy podsumować całość kosztów.

**ZASTĘPCA WÓJTA**

  
Krzysztof Wieczerzak