

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na :

Wykonanie wewnętrznej antresoli w Sali wielofunkcyjnej oraz adaptacja istniejących pomieszczeń dla celów Sali wielofunkcyjnej w budynku Gminnego Ośrodka kultury w Rudzicy.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 Nr 171 poz. 1058) następujące pytania:

1. Nr pozycji 1.1. dostawa i wykonanie nadproża stalowego wg rys. nr K-06. Rysunku K-06 w ogłoszeniach brak, dostępne są wyłącznie rysunki K-01 do K-04.
2. Nr pozycji 1.9 dostawa i montaż rury wentylacyjnej fi 15 obudowie g-k na ruszcie stalowym z izolacją z wełny mineralnej gr. Min. 5 cm (W2) brak długości rur, rodzaju rur, a także jak wyprowadzone na dach i obudowane.
3. Nr pozycji 4.2 dostawa i montaż konstrukcji drewnianej antresoli wraz ze schodami – wg rys. nr 11, 12, K-02 wraz z zabezpieczeniem środkiem atestowanym do NRO – rys. nr 11, 12 mówi o balustradzie, nic nie mówi o konstrukcji antresoli, a rys. K-02 jest to przekrój. Jest potrzebny rys. z wykonania konstrukcji drewnianej poszczególnych elementów i pokazujący czy ta konstrukcja drewniana będzie widoczna i wymaga obróbki drewna z malowaniem lakierami ogniochronnymi czy będzie obudowana płytami g-k i będzie zabezpieczona środkiem ogniochronnym takim jak Fobos-2 lub 4 czy ogniochronem.
4. Nr pozycji 6.1 wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej – wg uzgodnień z inwestorem i nr pozycji 11.1 wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej – wg uzgodnień z inwestorem – roboty do rozliczenia powykonawczo. Te dwie pozycje kosztorysowe są sprzecznością, a następnie pozycja 6.1 – wycena jest niemożliwa ponieważ przed wyceną musiałyby nastąpić uzgodnienia co będzie do wykonania.
5. Nr pozycji 8.1 wymiana drzwi drewnianych z ościeżnicą stalową D1 na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o szer. 1 skrzydła 90 cm. wraz z samozamykaczem, antabą i zamkiem, brak zestawienia stolarki drzwiowej i na rys. nr 7 do wymiany są 2 szt. a w kosztorysie 1 kpl jak to rozumieć?
6. Nr pozycji 10.1 wentylacja nawiewno-wywiewna, jest opis co należy wykonać, brak ilości potrzebnych rur dla wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej i przekroju rur.

Odpowiedzi:

1. Na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl Zamawiający zamieścił rysunki K-05 i K-06.
2. W Nr pozycji 1.9 należy zaliczyć dwa przewody stalowe o długości 5 mb każdy, składające się z rury stalowej ocynkowanej do poziomu dachu i systemowego ocieplonego komina. w części naddachowej.
3. W pozycji 4.2 należy również przewidzieć zabezpieczenie głównych elementów konstrukcji drewnianej antresoli płytami GKF w klasie R30, natomiast deskowanie, balustrada, stopnie zabezpieczyć do stopnia NRO poprzez malowanie atestowanym środkiem odpornym na użytkowanie (stopień wykończenia elementów drewnianych- szlifowane i lakierowane).
4. W kosztorysie ofertowym należy wykreślić pozycję 6.1 Wykonie niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej- wg uzgodnień z Inwestorem oraz pozycję 11.1 i przyjąć i wycenić pozycje uwzględnione w Pytaniach i odpowiedziach z dnia 26.02.2009r.
5. Należy przyjąć w kosztorysie ofertowym 2 szt. drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z wypełnieniem panelem blaszanym, w tym jedno na profilu ciepłym (zewnątrzne) i jedno na profilu zimnym.
6. Wyjaśnienia do pozycji 10.1 zostały podane w Pytaniach i odpowiedziach z dnia 26.02.2009r

UWAGA:

Treść pozycja 1.23 podanej w „PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH” z dnia 26.02.2009r. winna brzmieć – „Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji klimatyzacji i wentylacji nawiewno-wywiewnej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcą d/s higieniczno-sanitarnych – 1 szt.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużam termin składania ofert do dnia 11.03.2009 do godz. 11:00.

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Wieczerzak