

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA / ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA
POTRZEBY PRZEDSZKOŁA ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
KUCHNI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WIESZCZĘTACH

Obiekt: Wieszczeża 50
43-386 Świątoszówka, gmina Jasienica
działka nr 284/41, obręb Wieszczeża

Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 Jasienica
Jasienica 159

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1 Nr STWiOR: 001 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na istniejącej ścianie zewnętrznej przy nowej klatce schodowej.	m2		~50,66		
2 Nr STWiOR: 001 C 1/402/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5·m2	m2		50,66		
3 Nr STWiOR: 001 KNBK 4/2101/24 Ostrożne wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2·m2 (poz 560)	m2		~4,58		
4 Nr STWiOR: 001 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej .	m3		~2,25		
5 Nr STWiOR: 001 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone, nadproża	m3		~0,13		
6 Nr STWiOR: 001 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły, dla osadzenia belki spocznika/	m		2,70		
7 Nr STWiOR: 001 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 2 cegły	szt		4		
8 Nr STWiOR: 001 KNR 401/332/6 Wykucie strzypi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1 cegły	m		~19,37		
9 Nr STWiOR: 001 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany	m3		2,55		
10 Nr STWiOR: 001 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi gruzu na każdy następny 1·km, do 5km/kr=5/	m3	5,00	2,55		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
11 Nr STWiOR: 001 Kalk. własna. Opłata za składowanie gruzu na wysypisku miejskim.	m3		2,55		
1.2 Roboty ziemne					
12 Nr STWiOR: 002 Kalk. własna. Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny	usługa		1		
13 Nr STWiOR: 002 KNR 201/307/1 Analogia. Rozebranie opaski żwirowej i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu I-II, /składowanie w hałdach żwiru do ponownego użycia./	m3		~5,40		
14 Nr STWiOR: 002 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie humusu gr. 20cm i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV/składowanie w hałdach/	m3		~8,60		
15 Nr STWiOR: 002 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III, /przyjęto 70% robót mechanicznych/	m3	0,70	61,50		
16 Nr STWiOR: 002 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV /przyjęto 30% robót ręcznych/	m3	0,30	~61,50		
17 Nr STWiOR: 002 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0·m i głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV	m2		~26,71		
18 Nr STWiOR: 002 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III /zasypanie wykopów po dociepleniu ścian fundamentowych do głębokości 1,50m/	m3		~23,03		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
19 Nr STWiOR: 002 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1.km /do 7km/ k=7	m3	7,00	~38,47		
1.3 Roboty budowlane konstrukcyjne					
20 Nr STWiOR: 003 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym gr. 10cm, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły- chudy beton B10 pod ławy betonowe.	m3		~1,02		
21 Nr STWiOR: 003 KNR 202/201/1 (1) Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6.m, transport betonu taczkami, japonkami	m3		~2,58		
22 Nr STWiOR: 008 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1.warstwa	m2		~8,19		
23 Nr STWiOR: 005 KNR 27/163/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 25.cm	m2		~76,01		
24 Nr STWiOR: 005 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, na drzwi./analogia/	szt		1		
25 Nr STWiOR: 003 KNRW 202/211/4 Nadproża żelbetowe w ścianach murowanych, deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3.m /NŻ1, NŻ2/	m3		~0,29		
26 Nr STWiOR: 003 KNR 202/262/1 (1) Betonowanie wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 8.(m/m2), wariant.I wykonania	m3		~1,87		
27 Nr STWiOR: 008 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe ścian fundamentowych bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1.warstwa	m2		~24,60		
28 Nr STWiOR: 006 KNNR 2/402/1 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murlaty 14x14, mocowane do ściany i wieńca za pomocą kotew mechanicznych co 30 cm, robocizna i sprzęt	m		~14,50		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
29 Nr STWiOR: 006 KNNR 2/402/1 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murlaty i podwaliny, materiały	m3		~0,28		
30 Nr STWiOR: 006 KNNR 2/402/5 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt /dodatek do R=1,5 za wykonanie wymian przy klapie oddymiającej/	m		~31,27		
31 Nr STWiOR: 006 KNNR 2/402/5 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe i wymiany , materiały	m3		~0,51		
32 Nr STWiOR: 006 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180•cm2	m3		~0,08		
33 Nr STWiOR: 006 KNRW 401/627/6 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solnymi), 3-krotna, bale i krawędziaki	m2		~26,88		
34 Nr STWiOR: 006 KNRW 401/631/1 (2) Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków do stopnia NRO.	m2		26,88		
35 Nr STWiOR: OST KNR 202/1101/7 (3) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka	m3		~3,73		
36 Nr STWiOR: 003 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3		~1,86		
37 Nr STWiOR: 008 KNR 202/604/5 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1.warstwa	m2		~18,63		
38 Nr STWiOR: 008 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 6cm EPS-FS20, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1.warstwa	m2		18,63		
39 Nr STWiOR: 008 KNRW 202/606/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2		~20,49		
40 Nr STWiOR: OST KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20•mm	m2		18,63		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
41 Nr STWiOR: OST KNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10·mm -razem o 3cm /k=3/	m2	3,00	18,63		
42 Nr STWiOR: OST KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2		18,63		
43 Nr STWiOR: 003 KNR 401/201/8 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, schody proste	m2		~25,42		
44 Nr STWiOR: 004 KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6·mm	t		~0,071		
45 Nr STWiOR: 004 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10·mm	t		~0,324		
46 Nr STWiOR: 003 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste	m3		~2,53		
47 Nr STWiOR: 005 KNR 202/1611/3 (1) Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady podstawowe	kolumna		2		
1.4 Kanalizacja deszczowa, drenaż					
48 Nr STWiOR: OST KNR 402/230/2 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi·150·mm	m		~14,2		
49 Nr STWiOR: OST KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·110·mm	szt		2		
50 Nr STWiOR: OST KNR 402/234/10 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, osadnik deszczowy żeliwny	szt		2		
51 Nr STWiOR: OST KNR 402/234/13 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, czyszczaki z PCW, Fi·do 110·mm	szt		2		
52 Nr STWiOR: OST KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		~20		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
53 Nr STWiOR: OST KNR 202/1611/4 (1) Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe	kolumna		1		
54 Nr STWiOR: OST KNNR 11/703/2 (1) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·80·mm	m		~13,20		
55 Nr STWiOR: OST KNNR 11/501/5 (2) Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka	m3		~7,9		
56 Nr STWiOR: OST KNNR 11/502/1 (1) Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·150·mm	m		14,20		
57 Nr STWiOR: OST KNNR 1/212/2 (1) Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25·m3, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III - pod studzienki	m3		~4,80		
58 Nr STWiOR: OST KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m	m2		~10,80		
59 Nr STWiOR: OST KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		14,20		
60 Nr STWiOR: OST KNNR 4/1417/2 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi· 425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE 90 st.	szt		2		
61 Nr STWiOR: OST KNNR 4/215/1 (1) Rura deszczowa Fi·150·mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą cementową	szt		2		
62 Nr STWiOR: OST KNNR 4/215/2 (1) Osadnik deszczowy Fi·150·mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą cementową	szt		2		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
63 Nr STWiOR: OST KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm /połączenie istniejących rur kanalizacyjnych z nowymi/	szt		2		
1.5 Roboty wykończeniowe					
64 Nr STWiOR: 007 KNNRW 3/207/2 Kalk. własna. Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowaniem powierzchni, z wykończeniem listwą PCV.	m2		~12,30		
65 Nr STWiOR: 010 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na cokole.	m2		~4,92		
66 Nr STWiOR: 010 C 1/113/1 (2) Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, pod tynki mozaikowe	m2		4,92		
67 Nr STWiOR: 010 C 1/113/4 (2) Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT·177, cokół.	m2		4,92		
68 Nr STWiOR: 010 KNRW 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III, na nowych ścianach klatki schodowej.	m2		~54,33		
69 Nr STWiOR: 010 KNRW 401/716/5 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie, na biegach i spocznikach schodowych.	m2		~19,47		
70 Nr STWiOR: 010 KNRW 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, na ścianach klatki schodowej, po skutych tynkach poz.1	m2		50,66		
71 Nr STWiOR: 010 KNRW 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25·cm	m		~23,32		
72 Nr STWiOR: 010 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem gruntującym	m2		~148,92		
73 Nr STWiOR: 009 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach , 2-warstwowa	m2		148,92		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
74 Nr STWiOR: 009 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą zmywalną Akrylatex kolory pełne, bez gruntowania, 2-krotne /lamperia do wys.1,60m/	m2		~49,95		
75 Nr STWiOR: 009 KNNR 2/1401/6 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne /ściany powyżej 1,60m i sufity/	m2		~98,97		
76 Nr STWiOR: OST Dostawa i montaż blaustrady ze stali nierdzewnej z pochwytami. /wg propozycji w projekcie/	mb		~8,2		
77 Nr STWiOR: 009 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłoża pod posadzki gresowe	m2		~44,26		
78 Nr STWiOR: 009 ORGB 202/2810/5 (2) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki antypoślizgowe ryflowane 30x30, zaprawa "Ceresit"	m2		~15,10		
79 Nr STWiOR: 009 ORGB 202/2805/5 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki antypoślizgowe 30x30, zaprawa "Ceresit"	m2		~29,16		
80 Nr STWiOR: 009 ORGB 202/2809/2 (2) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"	m		~33,20		
81 Nr STWiOR: 009 ORGB 202/2809/5 listwa wykańczająca na cokoliki	m		33,20		
82 Nr STWiOR: 009 BC 2/618/2 Wykonanie szczelin dylatacyjnych, przy zastosowaniu profili dylatacyjnych, w posadzce przy wejściu /analogia/	m		2,70		
83 Nr STWiOR: 009 BC 2/618/2 Wykonanie szczelin dylatacyjnych, na ścianach	m		12		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
84 Nr STWiOR: 009 KNR 909/102/1 (1) Obudowa poddasza w systemie Knauf D·612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z wypełnieniem wełną mineralną gr. 20cm, odporność ogniowa zabudowy F·0.5/E1·30,	m2		~18,63		
85 Nr STWiOR: 009 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów , dodatek za drugą warstwę płyt GKF	m2		18,63		
86 Nr STWiOR: 008 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2		18,63		
87 Nr STWiOR: 007 KNR 21/4007/3 (3) Deskowanie pełne z płyt osb-3 zabezpieczone do stopnia NRO /analogia/	m2		~23,46		
88 Nr STWiOR: 007 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2		23,46		
89 Nr STWiOR: 007 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej	m2		~5,24		
90 Nr STWiOR: 007 ORGB 202/539/2 Obróbki dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		~7,0		
91 Nr STWiOR: 007 ORGB 202/539/3 Obróbki dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		~3,350		
92 Nr STWiOR: 007 ORGB 202/539/3 Analogia. Obróbki dachów blachą powlekaną przy ścianach , oraz ścian attyki	m		~11,90		
93 Nr STWiOR: 007 KNR 222/602/2 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19·mm	m2		~2,07		
94 Nr STWiOR: 007 ORGB 202/546/1 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115·mm łączone na klej, montaż rynien	m		7,25		
95 Nr STWiOR: 007 ORGB 202/546/2 Montaż lejów spustowych	szt		1		
96 Nr STWiOR: 007 ORGB 202/546/4 Montaż denek rynnowych	szt		2		
97 Nr STWiOR: 007 ORGB 202/550/4 Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi·125·mm	m		5,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
98 Nr STWiOR: 011 KNR 19/1024/8 (4) Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi /o odporności ogniowej EI30 /D6/	m2		~2,88		
99 Nr STWiOR: 011 KNR 19/1024/8 (4) Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi , profil ciepły /Dz1/	m2		~3,09		
100 Nr STWiOR: 011 kalk. własna. Dostawa i montaż samozamykacza i kompletu okuć drzwiowych.	kpl		2		
101 Nr STWiOR: 009 KNR 24/2013/1 (1) Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną gr. 6cm , pokryte jednowarstwowo, / obudowa ścian WC w piwnicy przy klatce schodowej/	m2		~21,48		
102 Nr STWiOR: 009 KNR 202/2007/4 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach , z kształtowników metalowych podwójnych /wzmocnienie konstrukcji ścian przy otworach drzwiowych i przy misce ustępowej/	m2		~11,12		
103 Nr STWiOR: 009 KNR 202/2004/6 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, przewodów wentylacyjnych, 1-warstwowa, 100-01	m2		~2,52		
104 Nr STWiOR: 011 KNR 3/702/5 Montaż nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą, z kompletem okuć. /D2/	m2		~3,60		
105 Nr STWiOR: 011 KNR 2/1105/2 Dostawa i montaż wjazdu dachowego.	m2		~0,64		
106 Nr STWiOR: OST Dostawa i montaż konstrukcji zadaszenia, wykonanie obróbki /daszek nad wejściem wg projektu/	usługa		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
107 Nr STWiOR: OST Kalk. własna. Wykonanie zagłębienia w posadzce pod wycieraczki sytemowe samoczyszczące. Dostawa i montaż wycieraczki systemowej typu Broxoflex lub równoważne./wymiały 0,80cm x 1,20 m/	usługa		1		
108 Nr STWiOR: OST KNR 14/2011/12 (2) Kalk. własna. Obudowa ciągu klapy dymowej o odporności ogniowej EI60- płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, płyta GKF 2x12,5mm ognioochronna, wełna mineralna kamienna 7cm (140kg/m3)	m2		~3,06		
109 Nr STWiOR: OST Kalk.własna. Dostawa i montaż klapy dymowej o odporności EI60 /wg projektu/	kpl		1		
110 Nr STWiOR: OST Kalk. własna. Dostawa i montaż urządzenia platformy dla niepełnosprawnych typ np. "Vimec V64" lub równoważy. /dla schodów prostych, długość przemieszczania ok. 7m, wejście boczne/	kpl		1		
111 Nr STWiOR: 009 KNR 231/401/2 Rowki pod obrzeża betonowe, grunt kategorii III-IV	m		~12,35		
112 Nr STWiOR: 003 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3		~0,25		
113 Nr STWiOR: 003 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		12,35		
114 Nr STWiOR: OST KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2		~12,35		
115 Nr STWiOR: OST KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara /opaska betonowa/	m2		12,35		
1.6 docieplenie ścian					
116 Nr STWiOR: 008 KNR 913/102/2 Ocieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm, na zaprawie klejowej.	m2		~25,22		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
117 Nr STWiOR: 008 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej przy gruncie.	mb		~12,35		
118 Nr STWiOR: 008 Analiza własna. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy dociepleniami cokołu i ścian wypełnione kitem elastoplastycznym do rys i spoin.	m		~12,30		
119 Nr STWiOR: 008 KNNR 2/1902/4 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm z przygotowaniem podłoża poprzez 1- krotne gruntowanie, z wyprawą z tynku akrylowego. /wg przyjętego w projekcie systemu BSO metoda lekka-mokra./	m2		~61,20		
120 Nr STWiOR: 008 KNR 23/2612/6 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach do wys. 2m.	m2		~24,70		
121 Nr STWiOR: 008 BC 2/617/2 Montaż profili elewacyjnych, ochrona narożników wypukłych katownikiem systemowym	m		~6,00		
122 Nr STWiOR: 008 KNR 23/2615/8 (1) Ocieplenie ościeży budynków płytami z wełny mineralnej gr. 3cm - system Roker, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej .	m2		~1,80		
123 Nr STWiOR: 008 Kalk. własna. Dodatek za wykonanie pasów tynku o innej barwie.	m		81,0		
124 Nr STWiOR: OST KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe	m2		~61,20		
125 Nr STWiOR: OST Kalk. ind. Praca rusztowań Skład zespołu roboczego 12 os. wsp. przestoju 0,84.	kpl		1		
2 PIWNICA					
2.1 Roboty rozbiórkowe					
126 Nr STWiOR: 001 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		~5		
127 Nr STWiOR: 001 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł gr. 15cm, w pomieszczeniach 002,004, na okna podawcze.	m2		~2,0		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
128 Nr STWiOR: 001 KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	m2		~31,92		
129 Nr STWiOR: 001 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		~15,96		
130 Nr STWiOR: 001 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły, obustronnie -dla osadzenia belek nadproża NS3/	m		~5,00		
131 Nr STWiOR: 001 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, /pod drzwi D1, D5/	m3		~1,82		
132 Nr STWiOR: 001 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -wykładzina, płytki PCV	m2		~87,65		
133 Nr STWiOR: 001 KNRW 401/353/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2·m2	m2		~2,66		
134 Nr STWiOR: 001 KNRW 401/353/11 Wykucie z muru, parapetów stalowych zewnętrznych	m		~2,1		
135 Nr STWiOR: 001 KNRW 401/353/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko /pom. 1.01 i 1.04/	m		~2,1		
136 Nr STWiOR: 001 KNRW 401/333/7 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1,5 cegły, przed przymurówką otworów okiennych	m		1,40		
137 Nr STWiOR: 001 KNNRW 3/1005/1 Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana	m2		~77,30		
138 Nr STWiOR: 001 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3		~7,9		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
139 Nr STWiOR: 001 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym /do 5km/ k=5	m3	5,00	7,9		
140 Nr STWiOR: 001 Opłata za składowanie odpadów PCV i utylizację szkła na wysypisku miejskim.	m3		7,9		
2.2 roboty budowlane konstrukcyjne					
141 Nr STWiOR: 005 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3		~3,47		
142 Nr STWiOR: 004 KNR 401/317/5 Dostawa i ułożenie belek stalowych dla nadproży NS3 wg projektu konstrukcji i nad otworami drzwiowymi /przyjąć do wyceny jako wyrób gotowy załmb/	m		~6,00		
143 Nr STWiOR: 005 KNRW 202/129/1 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji stalowych, - cegłami, grubość 1/4·cegły	m2		~1,92		
2.3 roboty wykończeniowe					
144 Nr STWiOR: 009 KNR 24/2013/1 (2) Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych Fermacell na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną, pokryte jednowarstwowo, typ 1S·11	m2		~15,46		
145 Nr STWiOR: 005 KNR 202/121/1 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 8·cm /przez analogię/	m2		~81,12		
146 Nr STWiOR: 005 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m2		81,12		
147 Nr STWiOR: 009 KNR 202/2004/6 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, przewodów wentylacyjnych, 1-warstwowa, 100-01	m2		~7,64		
148 Nr STWiOR: 010 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III	m2		~162,24		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
149 Nr STWiOR: 010 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach ,na nadprożach, ościeża szerokości 40·cm	m		~53,1		
150 Nr STWiOR: 010 KNR 1901/716/1 (2) Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, wapno suchogaszone	m2		~127,95		
151 Nr STWiOR: 009 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		~270,83		
152 Nr STWiOR: 009 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem CT 17	m2		270,83		
153 Nr STWiOR: 009 KNNR 2/1401/5 Malowanie sufitów farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne, biały	m2		270,83		
154 Nr STWiOR: 009 KNR 12/829/1 Przygotowanie podłóży pod klejenie płytek na ścianach	m2		~108,18		
155 Nr STWiOR: 009 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	m2		108,18		
156 Nr STWiOR: 009 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłóży pod posadzki ceramiczne.	m2		~87,65		
157 Nr STWiOR: 009 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2		87,65		
158 Nr STWiOR: 008 KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie	m2		~34,27		
159 Nr STWiOR: 008 KNR 29/636/1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie	m2		13,88		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
160 Nr STWiOR: 008 KNR 29/640/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą Superflex-10	m2		34,27		
161 Nr STWiOR: 008 KNR 29/641/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą Superflex-10	m2		~13,88		
162 Nr STWiOR: 009 KNR 12/1118/7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, płytki antypoślizgowe, metoda kombinowana	m2		87,65		
163 Nr STWiOR: 009 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana	m		~46,54		
164 Nr STWiOR: 009 ORGB 202/2809/5 Cokoliki z płytek ceramicznych - listwa wykańczająca	m		46,54		
165 Nr STWiOR: 011 KNR 19/930/4 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0·m2, osadzanie na dyblach /1,10*1,40/	m2		~1,54		
166 Nr STWiOR: 011 KNRW 202/2104/1 (2) Montaż parapetów z PVC /analogia/	m		~1,3		
167 Nr STWiOR: 011 KNR 33/18/1 (1) Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.	mb		1,30		
168 Nr STWiOR: 011 KNRW 202/1018/2 (1) Kalk. własna. Montaż okien podawczych z PCV, do pomieszczeń /002,004/, okna, 1,00 x 1,00m, /uwzględnić w cenie blat PCV obustronnie, oraz żaluzję typu AJP z prowadzeniem bocznym, lamel pastelowy/.	m2		~2,00		
169 Nr STWiOR: 011 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe	szt		10		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
170 Nr STWiOR: 011 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne /D1/ (D2, D4 z kratką nawiewną)	m2		~17,40		
171 Nr STWiOR: 011 KNR 19/1023/12 (1) Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne EI 60 z PCV z obróbką osadzenia, z kompletem okuć. /D5/	m2		~2,060		
172 Nr STWiOR: 011 Kalk. własna. Dostawa i montaż samozamykacza.	szt		1		
173 Nr STWiOR: 011 Kalk. własna. Dostawa i montaż kątowników stalowych ochronnych do wys. 2m na naroża ścian w miejscach komunikacji, kątowniki malowane proszkowo	szt		10		
3 PARTER					
3.1 Roboty rozbiórkowe					
174 Nr STWiOR: 001 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		21		
175 Nr STWiOR: 001 KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	m2		~19,36		
176 Nr STWiOR: 001 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		~64,38		
177 Nr STWiOR: 001 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, z cegieł, na zaprawie cementowej i poszerzenie otworów drzwiowych	m3		~1,20		
178 Nr STWiOR: 001 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		~46,00		
179 Nr STWiOR: 001 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2		~5,36		
180 Nr STWiOR: 001 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2		~70,38		
181 Nr STWiOR: 001 KNR 401/816/6 Rozebranie konstrukcji podłogi -legary /wsp do R=0,5/	m2		70,38		
182 Nr STWiOR: 001 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej i lastrykowej.	m2		~40,54		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
183 Nr STWiOR: 001 KNNRW 3/1005/1 Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana	m2		~22,784		
184 Nr STWiOR: 001 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		~16,06		
185 Nr STWiOR: 001 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		16,06		
186 Nr STWiOR: 001 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany	m3		~16,23		
187 Nr STWiOR: 001 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi gruzu na każdy następny 1·km, do 5km/kr=5/	m3	5,00	16,23		
188 Nr STWiOR: 001 Kalk. własna. Opłata za składowanie gruzu na wysypisku miejskim.	m3		16,23		
3.2 roboty budowlane konstrukcyjne					
189 Nr STWiOR: 005 KNNRW 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowej	m3		~0,68		
190 Nr STWiOR: 005 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3		~0,88		
191 Nr STWiOR: 004 KNR 401/317/5 Dostawa i ułożenie belek stalowych dla nadproży NS1, NS2 wg projektu konstrukcji i nad otworami drzwiowymi /przyjąć do wyceny jako wyrób gotowy załmb/	m		~8,80		
192 Nr STWiOR: 005 KNNRW 202/129/1 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji stalowych, - cegłami, grubość 1/4·cegły	m2		~1,43		
3.3 roboty wykończeniowe					
193 Nr STWiOR: 009 KNR 24/2013/1 (2) Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych Fermacell na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną, pokryte jednowarstwowo, typ 1S·11	m2		~63,44		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
194 Nr STWiOR: 005 KNR 202/121/1 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 8·cm /przez analogię/	m2		~32,57		
195 Nr STWiOR: 005 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m2		32,57		
196 Nr STWiOR: 009 KNR 202/2004/6 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, przewodów wentylacyjnych, pionów kanalizacji, 1-warstwowa, 100-01	m2		~9,54		
197 Nr STWiOR: 010 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	m2		~81,20		
198 Nr STWiOR: 010 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach ,na nadprożach, ościeża szerokości 40·cm	m		~42,0		
199 Nr STWiOR: 009 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2		~115,26		
200 Nr STWiOR: 009 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm o 4cm /kr=4/	m2	4,00	115,26		
201 Nr STWiOR: 004 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2		115,26		
202 Nr STWiOR: 009 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2		~75,76		
203 Nr STWiOR: 009 KNR 12/829/1 Przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne -ściany murowane	m2		~119,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
204 Nr STWiOR: 009 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	m2		~137,22		
205 Nr STWiOR: 008 KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie	m2		~27,23		
206 Nr STWiOR: 008 KNR 29/636/1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie	m2		27,23		
207 Nr STWiOR: 008 KNR 29/640/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą Superflex-10	m2		27,23		
208 Nr STWiOR: 009 ORGB 202/2810/3 (2) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x20, zaprawa "Ceresit"	m2		~5,38		
209 Nr STWiOR: 009 KNR 12/1118/7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, antypoślizgowe metoda kombinowana	m2		~90,41		
210 Nr STWiOR: 009 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana	m		~59,22		
211 Nr STWiOR: 009 ORGB 202/2809/5 Cokoliki z płytek ceramicznych - listwa wykańczająca	m		59,22		
212 Nr STWiOR: 009 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, wraz z listwami przyściennymi.	m2		~24,820		
213 Nr STWiOR: OST Kalk. własna. Dostawa i montaż maty akustycznej np. NCF Naturflex gr.3mm lub równoważne, do podłóg pływających	m2		24,82		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
214 Nr STWiOR: 009 KNR 202/1113/2 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, z podbiciem filcowym	m2		~45,56		
215 Nr STWiOR: 009 KNR 202/1113/7 Listwy przyściennie PCW zgrzewane	m		~27,60		
216 Nr STWiOR: 009 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		~512,26		
217 Nr STWiOR: 009 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, , preparatem CT 17	m2		512,26		
218 Nr STWiOR: 009 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą zmywalną typu Akrylową, kolory pełne , bez gruntowania, 2-krotne	m2		512,26		
219 Nr STWiOR: 009 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne	m		20		
220 Nr STWiOR: 009 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		8		
221 Nr STWiOR: 011 KNR 19/930/4 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0·m2, osadzanie na dyblach	m2		~16,61		
222 Nr STWiOR: 011 KNRW 202/2104/1 (2) Montaż parapetów z PVC /analogia/	m		~9,1		
223 Nr STWiOR: 011 KNR 33/18/1 (1) Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.	mb		9,10		
224 Nr STWiOR: 011 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe	szt		19		
225 Nr STWiOR: 011 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne /D1/ (D2,D3, z kratka nawiewną)	m2		~32,00		
226 Nr STWiOR: 011 KNR 19/1023/12 (1) Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne EI 60 z PCV z obróbką osadzenia, z kompletem okuć. /D5/	m2		~2,06		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
227 Nr STWiOR: OST Kalk. własna. Dostawa i montaż kątowników stalowych ochronnych do wys. 2m na naroża ścian w miejscach komunikacji, kątowniki malowane proszkowo	szt		8		
228 Nr STWiOR: OST Kalk. ind. Dostawa i montaż kabin w.c. wodoodpornych w systemie np. LTT wysokość 2,0m	m2		~15,25		
229 Nr STWiOR: OST Kalk. ind. Dostawa i montaż zasłon prysznicowych z drążkiem.	kpl		1		
230 Nr STWiOR: 008 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	m2		~80,41		
231 Nr STWiOR: 008 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, paroizolacja	m2		80,41		
232 Nr STWiOR: 008 KNR 202/610/5 Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych układane na izolacji z wełny mineralnej, izolacje poziome na sucho, 1-warstwa. Płyty zabezpieczone do stopnia trudnopalności.	m2		80,41		
233 Nr STWiOR: 009 Kalk. własna. Dostawa i montaż pochwyty drewnianego przy schodach do piwnicy.	m		5		
4 KOMINY					
4.1 Roboty budowlane					
234 Nr STWiOR: 001 Kalk. własna. Ostrożne rozebranie podłogi w pomieszczeniach przez które przechodzą nowe kominy, zabezpieczenie istniejących posadzek i wyposażenia folią, oraz późniejsze uzupełnienie posadzek przy komianch. /w sumie ok. 2,53m2/	usługa		1		
235 Nr STWiOR: 001 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	m2		2,53		
236 Nr STWiOR: 001 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		2,53		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
237 Nr STWiOR: 001 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w stropach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10·m2, grubość do 20·cm	m2		~2,53		
238 Nr STWiOR: 001 Kalk. własna. Wykonanie otworów w dachu budynku, w celu wyprowadzenia kominów, oraz montaż przejść dachowych dla kominów Schiedel.	szt		7		
239 Nr STWiOR: OST KNR 202/122/7 Kalk. własna. Kominy systemowe wentylacyjne typu Schiedel	m		~72,45		
240 Nr STWiOR: 010 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, na kominach wewnątrz pomieszczeń,	m2		~61,50		
241 Nr STWiOR: OST Dostawa i montaż daszków kominowych.	szt		7		
242 Nr STWiOR: 008 KNNR 2/1902/1 Docieplenie kominów płytami styropianowymi gr. 3cm - wyprawa akrylowa , faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·	m2		~7,27		
243 Nr STWiOR: 007 KNR 202/515/6 Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy kominach, uszczelnione silikonem dekarским.	szt		7		