

Rozbudowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej im. H. Kollataja w Wieszczętach.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>INSTALACJA GAZOWA</b>		
		<b>Instalacja gazowa</b>		
1	KNNR 4 0304-01	Rurociagi stalowe o średnicy 15mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych		
		8	m	8,00
		razem	m	8,00
2	KNNR 4 0304-02	Rurociagi stalowe o średnicy 20mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych		
		10	m	10,00
		razem	m	10,00
3	KNNR 4 0304-03	Rurociagi stalowe o średnicy 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych		
		7	m	7,00
		razem	m	7,00
4	KNNR 4 0304-06	Rurociagi stalowe o średnicy 50mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych		
		5,5	m	5,500
		razem	m	5,500
5	KNNR 4 0313-01	Zawory kulowe gazowe o średnicy 15mm o połączeniach spawanych-zawór odcinający		
		3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
6	KNNR 4 0307-04	Próba instalacji gazowej o długości do 100m, o średnicy do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych		
		1	m	1,000
		razem	m	1,000
7	KNNR 4 0314-04	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu na dwuzłączkę wolnostojąca		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
8	KNR 2-19 0216-01	Przejście przez ściany murowane o grubości 1 cegły dla przyłącza gazowego o średnicy nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80mm -analogia		
		1	przejście	1,000
		razem	przejście	1,000