

Przeniesienie istniejącego przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej im. H.Kollataja w Wieszczytach.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Przyłącze gazu		
1	KNNR 1 0303 02	Odspojenie gruntu kategorii III i przewóz taczkami na odległość do 10m		
		3.5	m3	3.500
		razem	m3	3.500
2	KNR 5-10 0301 01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4m - podsypka piaskowa.		
		10	m	10.000
		razem	m	10.000 x2
3	KNR 2-19w 0301 03	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) w zwojach o średnicy 32mm		
		10	m	10.000
		razem	m	10.000
4	KNR 5-10 0301 01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4m - nadsypka piaskowa.		
		10	m	10.000
		razem	m	10.000
5	KNR 2-19 0219 01	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi.		
		10	m	10.000
		razem	m	10.000
6	KNNR 1 0214 01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami		
		3	m3	3.000
		razem	m3	3.000
7	KNR 2-19w 0305 03	Przyłącza domowe z rur PE-HD średnicy do 32mm w rurze ochronnej stalowej o średnicy do 63mm - 2 skrzynki gazowe -analogia		
		1	szt	1.000
		razem	szt	1.000
8	KNR 2-19w 0303 04	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 40mm - połączenie z istn. siecią fi 40.		
		1	złącze	1.000
		razem	złącze	1.000
9	KNR 4-02 0308 01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm		
		2.5	m	2.500
		razem	m	2.500
10	KNR 4-02 0309 01	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 20mm		
		1	kpl	1.000
		razem	kpl	1.000
11	Kalkul. indywidualna	Demontaż skrzynki gazowej naciiennej		
			szt	1.000