

Kosztorys ofertowy

Remont elewacji budynku Zespołu Szkolnego w Jasienicy

Data: 2009-03-31

Obiekt: 43-385 Jasienica
Jasienica 271

Zamawiający: 43-385 Jasienica
Jasienia 159

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 MALOWANIE DACHU /od strony dziedzińca i sali/					
1.1 Odnowienie pokrycia dachu z blachy					
1 KNR 25/103/1 Odtłuszczenie rozpuszczalnikami powierzchni dachu	m2		918,01		
2 KNR 712/204/1 (4) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba chemoodporna	m2		918,01		
3 KNR 712/213/1 (2) Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia chemoodporna	m2		918,01		
4 KNR 401/1212/26 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, miniowanie	m		~520,00		
5 KNR 401/1212/25 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne	m		520,00		
6 KNRW 401/1212/5 (2) Analogia. Malowanie farbą olejną elementów płotków śniegowych , 2-krotnie	m2		~18,92		
2 RENOWACJA ŚCIAN I COKOŁU					
2.1 Odnowienie kamiennego cokołu budynku					
7 BC 2/202/5 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni cokołu z piaskowca, pokryte powłokami malarskimi, pionowe	m2		~197,10		
8 KNR 1901/826/5 Analogia. Spoinowanie murów z kamienia, z wykuciem spoin,	m2		197,10		
9 KNR 1901/643/5 Impregnacja cokołu z piaskowca metodą smarowania, powierzchnia ponad 5,0·m2, 2-krotne /analogia/	m2		197,10		
10 KNR 25/104/2 (1) Czyszczenie balustrady stalowej do stopnia St·2, konstrukcje kratowe, stan wyjściowy powierzchni B	m2		~7,15		
11 KNR 25/103/2 Odtłuszczenie rozpuszczalnikami, konstrukcje kratowe	m2		7,15		
12 KNR 1901/1311/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie	m2		7,15		
13 KNR 1901/1311/5 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, malowanie 2-krotne, farba ftalowa	m2		7,15		
2.2 Remont ścian elewacji budynku					
14 KNR 401/701/5 Odbicie odparzonych tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, boniach , z zaprawy cementowo-wapiennej /przyjęto 10% pow. skucia, rzeczywista ilość skucia tynków zostanie ustalona z Inspektorem Nadzoru podczas robót/	m2		~258,31		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
15 KNBK 8/105/1 Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich /przyjęto 10% po skuciu tynków ścian/	m2		~258,31		
16 C 1/403/3 Oczyszczenie spoin na głębokość do 2·cm, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5·m2	m2		258,31		
17 C 1/415/2 Impregnacja murów z cegły preparatem grzybobójczym, wzmacniającym przyczepność podłoża i zmniejszającym jego chłonność.	m2		258,31		
18 KNR 401/726/5 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 2·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2		~258,31		
19 KNR 1323/501/1 Usunięcie starych powłok malarskich na tynkach zewnętrznych, przetarcie /ściany od strony dziedzińca/	m2		~928,53		
20 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku, na gzymsach	m2		~39,00		
21 KNBK 16/116/3 Uzupełnienie gzymsów, zaprawa cem-wap. /analogia do R/ /20% z długości profilów: gzymsy zwieńczające dach, gzymsy międzykondygnacyjne, podokienne/	m		~131,60		
22 C 1/411/3 Wykonanie szpachlówki na wcześniej przygotowanej i naprawionej powierzchni ścian, przecierka z tynku grubości 0,5·cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5·m2 /szpachlówka np. CR 64 lub równoważna/ tynk fakturowy.	m2		258,31		
23 KNBK 8/102/5 Tynki zewnętrzne ościeży otworów, wnek szer. do 15cm kat. III (poz 28)	m2		~25,83		
24 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinieciu do 25·cm ,obróbka gzymsu -pas międzykondygnacyjny	m2		~39,00		
25 Kalk. własna. Uzupełnienie ozdobnego zwieńczenia lewej kolumny -od wejścia głównego. Podmurowanie ceglami, otynkowanie, wykonanie ozdób analogiczne jak prawa kolumna.	szt		1		
26 C 1/101/8 (1) Gruntowanie podłoża 2-krotne, pod farby silikatowe	m2		2 583,12		
27 C 1/114/9 Malowanie elewacji farbami 2-krotnie, tynk fakturowy, farba silikatowa CT·54/lub system równoważny	m2		2 583,12		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
28 KNR 1901/1302/8 Kalk. własna. Dodatek za malowanie 2-krotnie farbą silikatową wystroi sztukatorskich o charakterze prostym, pilastry, bonie, gzymsy /wsp do R=0,5/	m2		2 583,12		
29 KNR 401/631/1 (2) Impregnacja dekoracyjno-ochronna elementów drewnianych, podbitki, - trzykrotnie	m2		65,50		
2.3 Roboty tymczasowe					
30 ORGB 202/1624/2 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15-m, wraz z osłonami oraz instalacja odgromowa.	m2		3 300,00		
31 dzierżawa rusztowań	usługa		1		
32 ORGB 202/1621/3 Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków, pokrycie: płyty pilśniowe i folia PE	m2		16		
33 KNR 202/925/1 (2) Kalk. własna. Osłony okien, folia polietylenowa	m2		~738,58		
34 KNR 202/1510/5 (2) Malowanie 2-krotnie farbą chlorokauczkową parapety zewnętrzne	m2		250		
35 Naprawa przecieków rur i rynien spustowych, regulacja- ponowny montaż urządzeń naściennych (oświetlenie, maszty) powodujących zacieki na tynkach.	usługa		1		
36 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu, obróbek blacharskich z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1·km	m3		~5,17		
37 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km /do 5km/	m3	5,00	5,17		
38 Kalk. ind. Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3		5,17		
3 REMONT KOMINÓW					
3.1 Przemurowanie kominów					
39 KNRW 401/433/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m	szt		7		
40 KNRW 401/434/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		~28		
41 KNRW 401/434/3 Wykonanie pomostów na dachu pochyłym	m2		~63,00		
42 KNRW 401/434/4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		~16		
43 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	m		10,00		
44 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie 5 miejsc /kr=5/	m	5,00	10,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
45 KNR 404/901/7 Kalk. własna. Rynny drewniane do gruzu, rozebranie 5 miejsc /kr=5/	m	5,00	10,00		
46 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich kominów nie nadających się do użytku	m2		~6,01		
47 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2		~5,74		
48 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących, do 3 warstw cegieł poniżej powierzchni dachu.	m3		9,54		
49 ORGB 202/159/1 Kalk. własna. Kominy wolno stojące w budynkach wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2·cegły, cegła pełna klinkierowa kl. 350, murowane na zaprawie do klinkieru na pełne spoiny. Czapka murowana na licówkę.	m3		~9,86		
50 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy kominach , szerokość w rozwinięciu 25cm.	m2		6,01		
51 KNRW 401/310/6 Przewody kominowe, odgruzowanie przewodów	m		~48,00		
52 KNRW 401/310/5 Przewody kominowe, sprawdzenie przewodów	m		~389,00		
53 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	m3		9,86		
54 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km /do 5km/	m3	5,00	9,86		
55 Kalk. ind. Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3		9,86		