

---

## PRZEDMIAR ROBÓT NR 1/2007-XII

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA SZKOŁY NA LOKALE SOCJALNE  
ADRES INWESTYCJI : LANDEK  
INWESTOR : GMINA JASIENICA  
ADRES INWESTORA : JASIENICA 159 43-385 JASIENICA

DATA OPRACOWANIA : 06.12.2007

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.12.2007

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ADAPTACJA SZKOŁY W LANDEKU NA LOKALE SOCJALNE</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV - 45111100-9</b>				
1 d.1 05	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	19,33+ 15,91+ 18,12+5,23+ 12,44+ 36,05+ 64,42+5,83+ 5,87 = 183,200		
2 d.1 07	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej / płytki lastriko/	m <sup>2</sup>	6,74+6,25 = 12,990		
3 d.1 07	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	1,30*1,26 = 1,638		
4 d.1 15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	(2,30*2+ 2,93*2-0,80) *2,0 = 19,320		
5 d.1 03	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	2,20*1,02*2* 0,27+2,20* 1,02*0,70 = 2,783		
6 d.1 03	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	(1,19+2,31)* 2,83-1,30* 2,0+1,0*2,83 = 10,135		
7 d.1 07	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,30*4 = 5,200		
8 d.1 11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	12,49*0,02+ 1,638*0,05+ 19,32*0,02+ 2,783+ 10,135*0,16 = 5,123		
9 d.1 12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km do 5 km. Krotność = 4	m <sup>3</sup>	12,49*0,02+ 1,638*0,05+ 19,32*0,02+ 2,783+ 10,135*0,16 = 5,123		
10 d.1 ka	Koszt wysypiska	koszt przyjęcia gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>	12,49*0,02+ 1,638*0,05+ 19,32*0,02+ 2,783+ 10,135*0,16 = 5,123		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV - 45111100-9</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE CPV - 45000000-7</b>				
11 d.2 05	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20*8 = 9,600		
12 d.2 02	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	0,80*2,10+ 0,90*2,10*2 = 5,460		
13 d.2 02	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	7,04*3,54+ 1,12*3,65- 1,0*2,0+ (1,30*2+ 2,25)*3,54+ (1,19+ 1,284+1,0+ 1,354)*3,19- 1,0*2,0 = 57,580		
14 d.2 04	KNR 4-01 0306-04	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	(1,265+1,05) *2,93-1,0* 2,0 = 4,783		
15 d.2 02	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>	0,90*2,05* 7+0,80*2,05 = 14,555		
16 d.2 01	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych	m <sup>2</sup>	14,555-7,38 = 7,175		
17 d.2 02	KNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykonanych /drzwi do łazienek i wc z kratką wentylacyjną/	m <sup>2</sup>	0,90*2,05*4 = 7,380		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18	KNNR 3 0702-d.2 04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych /drzwi zewnętrzne/	m <sup>2</sup>	1,0*2,05 = 2,050		
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE CPV - 45000000-7						
3		<b>POSADZKI CPV - 45432110-8</b>				
19	KNR 2-02 1101-d.3 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym /beton B-20 pod nowe pochylnie/	m <sup>3</sup>	(1,30*1,05+2,70*1,27)*0,15 = 0,719		
20	KNR 2-02 1102-d.3 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	6,74+8,70 = 15,440		
21	KNR 2-02 1102-d.3 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>	-15,44		
22	NNRNKB 202 d.3 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	15,44		
23	KNR 2-02 1102-d.3 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	15,44		
24	KNR 2-02 1102-d.3 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm do 5 cm. Krotność = 3	m <sup>2</sup>	15,44		
25	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	71,865		
26	KNNR 2 1208-d.3 01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	19,40+16,60+18,10+12,4+31,60+30,20+5,80 = 134,100		
27	KNNR 2 1208-d.3 02	Samopoziomujące masy szpachlowe t- dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m <sup>2</sup>	19,40+16,60+18,10+12,4+31,60+30,20+5,80 = 134,100		
28	KNNR 2 1205-d.3 09	Posadzka z paneli podłogowych typu AC-4	m <sup>2</sup>	19,40+16,60+18,10+12,4+31,60+30,20+5,80 = 134,100		
29	KNR 2-02 1118-d.3 09 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m <sup>2</sup>	7,30+38,50+1,30*1,02+2,70*1,27+5,87+6,74+8,70 = 71,865		
30	KNR 2-02 1120-d.3 06 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m	23,98		
Razem dział: POSADZKI CPV - 45432110-8						
4		<b>TYNKI I OKŁADZINYŚCIAN CPV - 45323000-7 , 45431200-9</b>				
31	KNR 2-02 0803-d.4 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	(57,578+4,78)*2 = 124,716		
32	KNR 4-01 0711-d.4 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	5,46*2+19,32 = 30,240		
33	KNR 2-02 0829-d.4 07 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną Pow. do 2,5 m2.	m <sup>2</sup>	(2,25+0,60*3+1,70)*0,60+(2,304*2+2,93*2-1,0+1,0*2,0+0,30*2)*2+(3,98+1,02+1,31+1,29+1,55+0,30+1,12+0,95)*2,0 = 50,626		
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINYŚCIAN CPV - 45323000-7 , 45431200-9						
5		<b>ROBOTY MALARSKIE CPV - 45442100-8</b>				
34	KNR 2-02 1505-d.5 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	124,716		
35	KNR 4-01 1202-d.5 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /sufity/	m <sup>2</sup>	211,10		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
36	KNR 4-01 1202-d.5 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> /ściany istniejące/	m <sup>2</sup>	725,163		
37	KNR 4-01 1204-d.5 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	211,10+ 725,163 = 936,263		
38	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /sufity współ.do R-1.50/	m <sup>2</sup>	211,10		
39	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	725,163		
40	KNR 4-01 1204-d.5 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	211,10		
41	KNR 4-01 1204-d.5 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	725,163		
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE CPV - 45442100-8						
6		<b>WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH</b>				
42	KNNR 3 0702-d.6 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (1.0+0.58)*2.05	m <sup>2</sup>	(1,0+0,58)* 2,05 = 3,239		
Razem dział: WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH						