
PRZEDMIAR NR 1/2007-XII

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA SZKOŁY NA LOKALE SOCJALNE
ADRES INWESTYCJI : LANDEK
INWESTOR : GMINA JASIENICA
ADRES INWESTORA : JASIENICA 159 43-385 JASIENICA

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2009

Data zatwierdzenia

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--|----------------|--------------|----------------|
| ADAPTACJA SZKOŁY W LANDEKU NA LOKALE SOCJALNE | | | | |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV - 45111100-9 | | | |
| d.1 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| | 19.33+15.91+18.12+5.23+12.44+36.05+64.42+5.83+5.87 | m ² | 183.200 | |
| | | | RAZEM | 183.200 |
| d.1 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej /płytki lastriko/ | m ² | | |
| | 6.74+6.25 | m ² | 12.990 | |
| | | | RAZEM | 12.990 |
| d.1 | Zerwanie posadzki cementowej | m ² | | |
| | 1.30*1.26 | m ² | 1.638 | |
| | | | RAZEM | 1.638 |
| d.1 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | (2.30*2+2.93*2-0.80)*2.0 | m ² | 19.320 | |
| | | | RAZEM | 19.320 |
| d.1 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m ³ | | |
| | 2.20*1.02*2*0.27+2.20*1.02*0.70 | m ³ | 2.783 | |
| | | | RAZEM | 2.783 |
| d.1 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | |
| | (1.19+2.31)*2.83-1.30*2.0+1.0*2.83 | m ² | 10.135 | |
| | | | RAZEM | 10.135 |
| d.1 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | 1.30*4 | m | 5.200 | |
| | | | RAZEM | 5.200 |
| d.1 | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km | m ³ | | |
| | 12.49*0.02+1.638*0.05+19.32*0.02+2.783+10.135*0.16 | m ³ | 5.123 | |
| | | | RAZEM | 5.123 |
| d.1 | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km do 5 km. Krotnosc = 4 | m ³ | | |
| | 12.49*0.02+1.638*0.05+19.32*0.02+2.783+10.135*0.16 | m ³ | 5.123 | |
| | | | RAZEM | 5.123 |
| d.1 | koszt przyjecia gruzu na wysypisku | m ³ | | |
| | 12.49*0.02+1.638*0.05+19.32*0.02+2.783+10.135*0.16 | m ³ | 5.123 | |
| | | | RAZEM | 5.123 |
| 2 | ROBOTY BUDOWLANE CPV - 45000000-7 | | | |
| d.2 | Otwory w ścianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych | m | | |
| | 1.20*8 | m | 9.600 | |
| | | | RAZEM | 9.600 |
| d.2 | Uzupelnienie scianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | |
| | 0.80*2.10+0.90*2.10*2 | m ² | 5.460 | |
| | | | RAZEM | 5.460 |
| d.2 | Przymurowanie scianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m ² | | |
| | 7.04*3.54+1.12*3.65-1.0*2.0+(1.30*2+2.25)*3.54+(1.19+1.284+1.0+1.354)*3.19-1.0*2.0 | m ² | 57.580 | |
| | | | RAZEM | 57.580 |
| d.2 | Przymurowanie scianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian | m ² | | |
| | (1.265+1.05)*2.93-1.0*2.0 | m ² | 4.783 | |
| | | | RAZEM | 4.783 |
| d.2 | Montaż ościeżnic drewnianych | m ² | | |
| | 0.90*2.05*7+0.80*2.05 | m ² | 14.555 | |
| | | | RAZEM | 14.555 |
| d.2 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych | m ² | | |
| | 14.555-7.38 | m ² | 7.175 | |
| | | | RAZEM | 7.175 |
| d.2 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych /drzwi do łazienek i wc z kratką wentylacyjną/ | m ² | | |
| | 0.90*2.05*4 | m ² | 7.380 | |
| | | | RAZEM | 7.380 |
| d.2 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych /drzwi zewnętrzne/ | m ² | | |
| | 1.0*2.05 | m ² | 2.050 | |

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| | | | RAZEM | 2.050 |
| 3 | POSADZKI CPV - 45432110-8 | | | |
| 19 d.3 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym /beton B-20 pod nowe pochylnie/ (1.30*1.05+2.70*1.27)*0.15 | m ³ m ³ | 0.719 | |
| | | | RAZEM | 0.719 |
| 20 d.3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 6.74+8.70 | m ² m ² | 15.440 | |
| | | | RAZEM | 15.440 |
| 21 d.3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrącenie za zmianę grubości o 10 mm -15.44 | m ² m ² | -15.440 | |
| | | | RAZEM | -15.440 |
| 22 d.3 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² 15.44 | m ² m ² | 15.440 | |
| | | | RAZEM | 15.440 |
| 23 d.3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 15.44 | m ² m ² | 15.440 | |
| | | | RAZEM | 15.440 |
| 24 d.3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm do 5 cm. Krotność = 3 15.44 | m ² m ² | 15.440 | |
| | | | RAZEM | 15.440 |
| 25 d.3 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 71.865 | m ² m ² | 71.865 | |
| | | | RAZEM | 71.865 |
| 26 d.3 | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 19.40+16.60+18.10+12.4+31.60+30.20+5.80 | m ² m ² | 134.100 | |
| | | | RAZEM | 134.100 |
| 27 d.3 | Samopoziomujące masy szpachlowe t- dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 19.40+16.60+18.10+12.4+31.60+30.20+5.80 | m ² m ² | 134.100 | |
| | | | RAZEM | 134.100 |
| 28 d.3 | Posadzka z paneli podłogowych typu AC-4 19.40+16.60+18.10+12.4+31.60+30.20+5.80 | m ² m ² | 134.100 | |
| | | | RAZEM | 134.100 |
| 29 d.3 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² . 7.30+38.50+1.30*1.02+2.70*1.27+5.87+6.74+8.70 | m ² m ² | 71.865 | |
| | | | RAZEM | 71.865 |
| 30 d.3 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² . 23.98 | m m | 23.980 | |
| | | | RAZEM | 23.980 |
| 4 | TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN CPV - 45323000-7 , 45431200-9 | | | |
| 31 d.4 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (57.578+4.78)*2 | m ² m ² | 124.716 | |
| | | | RAZEM | 124.716 |
| 32 d.4 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 5.46*2+19.32 | m ² m ² | 30.240 | |
| | | | RAZEM | 30.240 |
| 33 d.4 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną Pow. do 2,5 m ² . (2.25+0.60*3+1.70)*0.60+(2.304*2+2.93*2-1.0+1.0*2.0+0.30*2)*2+(3.98+1.02+1.31+1.29+1.55+0.30+1.12+0.95)*2.0 | m ² m ² | 50.626 | |
| | | | RAZEM | 50.626 |
| 5 | ROBOTY MALARSKIE CPV - 45442100-8 | | | |
| 34 d.5 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 124.716 | m ² m ² | 124.716 | |
| | | | RAZEM | 124.716 |
| 35 d.5 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² /sufity/ 211.10 | m ² m ² | 211.100 | |
| | | | RAZEM | 211.100 |

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 36 d.5 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /ściany istniejące/ 725.163 | m ² m ² | 725.163 | |
| | | | RAZEM | 725.163 |
| 37 d.5 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 211.10+725.163 | m ² m ² | 936.263 | |
| | | | RAZEM | 936.263 |
| 38 d.5 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /sufity współ.do R-1.50/ 211.10 | m ² m ² | 211.100 | |
| | | | RAZEM | 211.100 |
| 39 d.5 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 725.163 | m ² m ² | 725.163 | |
| | | | RAZEM | 725.163 |
| 40 d.5 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 211.10 | m ² m ² | 211.100 | |
| | | | RAZEM | 211.100 |
| 41 d.5 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 725.163 | m ² m ² | 725.163 | |
| | | | RAZEM | 725.163 |
| 6 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH | | | | |
| 42 d.6 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (1.0+0.58)*2.05 (1.0+0.58)*2.05 | m ² m ² | 3.239 | |
| | | | RAZEM | 3.239 |