

Kosztorys ofertowy

Remont elewacji i wymiana okien

Data: 2009-03-25

Obiekt: Rudzica 92

Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 Jasienia 159

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 WYMIANA STOLARKI					
1.1 Wymiana stolarki					
1 KNR 19/929/3 (1) Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach	m2		~0,95		
2 KNR 19/929/4 (1) Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0·m2, osadzanie na kotwach	m2		~18,03		
3 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych /wewn, zewn/	m		~28,10		
4 KNR 401/321/1 Kalk. własna. Obsadzenie w ścianach podokienników stalowych z blachy ocynkowanej powlekanej	szt		11		
5 KSNR 2/1201/7 Kalk. własna. Montaż parapetów wewnętrznych z PCV białe szer. do 30cm	szt		11		
6 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm	m		~41,28		
7 KNNRW 3/1006/3 Malowanie ościeży 2-krotne, farba emulsyjna, z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m2		~16,51		
8 Kalk. własna. Transport i utylizacja okien	m3		~1,90		
2 REMONT ELEWACJI					
2.1 Remont elewacji					
9 KNBK 8/105/1 Czyszczenie ścierne tynków gładkich (poz 147)	m2		~124,10		
10 KNRW 401/737/1 Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie /przyjęto 40% powierzchni ścian/	m2		~50,29		
11 KNRW 401/736/2 Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, wykucie z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		50,29		
12 KNR 401/726/1 (2) Skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) /przyjęto 40% powierzchni ścian/	m2		50,29		
13 KNRW 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 15·cm /m.innymi na ścianie szczytowej pod dachówką/	m		~51,28		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
14 KNR 401/730/1 (2) Uzupełnienie tynków cementowych nakrapianych, ściany płaskie, loggie, balkony do 1·m2 (w 1 miejscu)	m2		~57,98		
15 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 /wsp do M=1,5/	m2		~174,39		
16 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków nakrapianych bez gruntowania farbą akrylową Isopton	m2		174,39		
17 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyścienne, wysokość do 10·m	m2		174,39		
18 KNRW 401/1209/8 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ponad 1,0·m2, 2-krotne	m2		~10,38		
19 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3		~1,01		
20 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km /do 5 km/ kr=5	m3	5,00	1,01		
21 Opłata za utylizację gruzu.	m3		1,01		