

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>			
1 KNR 712/102/1 Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościennie mały trapez T10 /powierzchnia po rozwinieciu trapezu/ 280*1,10 = 308,0 duży trapez T35 /powierzchnia po rozwinieciu trapezu/ (297+155+238)*1,35 = 931,5 obróbki dachowe i kominowe 22 = 22,0 1 261,5	-1 261,50		m2
2 KNR 712/103/5 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rynny dachowe /analogia/ rynny fi 125 (7,30+7,95+11,20+20,10+ 14,55+12,10+2,05+8,75+ 13,55)*3,14*0,125/2*2 = 38,288375 38,288375	~38,29		m2
3 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościennie	1 261,50		m2
4 KNR 712/105/1 Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościennie	1 261,50		m2
<b>2 Malowanie dachu</b>			
5 KNR 712/218/1 (2) Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pełnościennie, farba chemoodporna, gruntowanie	1 261,50		m2
6 KNR 712/225/1 (2) Kalk. własna. Malowanie ręczne - emalie poliwinylowe, konstrukcje pełnościennie, emalia chemoodporna dwukrotnie /k=2/	1 261,50	2,00	m2
7 KNR 712/206/5 (2) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rynny dachowe farba chemoodporna	38,29		m2
8 KNR 712/214/5 (2) Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, rynny emalia poliwinylowa chemoodporna dwukrotnie /k=2/	38,29	2,00	m2
9 KNR 401/529/9 Uzupełnienie, poprawienie rur spustowych /2 miejsca po lmb/	2		szt
10 KNR 712/214/2 (2) Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje kratowe, emalia poliwinylowa chemoodporna, sniegolapy /dwukrotnie, k=2/ (7,30+7,95+11,20+20,10+ 14,55+12,10+2,05+8,75+ 13,55+8,10)*0,20 = 21,13 21,13	~21,13	2,00	m2
11 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe (7,30+7,95+11,20+20,10+ 14,55+12,10+2,05+8,75+ 13,55)/3,00*10,00 = 325,166667 325,166667	~325,167		m2
<b>3 Roboty naprawcze kominów</b>			
12 Kalk. własna. Uszczelnienie silikonem dekarским styków kominów z obróbkami blacharskimi	78,00		m
<b>4 Wzmocnienie pokrycia dachu.</b>			
13 Kalk. własna. Wzmocnienie pokrycia dachu poprzez przykręcenie dodatkowych wkrętów farmerskich do łat. Uszczelnienie miejsc silikonem dekarским, oraz zaprawki farbą poliwinylową. /przyjęto 20% powierzchni do naprawy/ przyjęto 3 szt /m2 970,00*0,20*3 = 582,0 582,0	~582		szt