

Budowa sceny zadaszanej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzicy
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	podstawa wyceny	opis	Jedn. miary	ilość	wartość jednostkowa netto	wartość razem
1.	roboty ziemne					
1	KNNR 1 0113	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	127,500		
2	KNNR 1 0113	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m2	127,500		
3	KNR 2-01 0122-03	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim	m3	78,196		
4	KNR 2-01 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.IV)	m3	52,696		
5	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m3	54,737		
6	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast.. 1 km Krotność = 9	m3	54,737		
7	KNR-W 2-010312-03	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. V-VI	m3	16,421		
2.	Fundamenty + schody zewnętrzne					
8	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m	m3	5,840		
9	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,117		
10	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 0,5 m3	m3	4,068		
11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,325		
12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	1,790		
13	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. Do 0,5 m3 - cokoły	m3	5,765		
14	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,115		
15	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfalt - pierwsza	m2	58,832		
16	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfalt.- druga i	m2	58,832		
17	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu	m3	1,386		
18	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,111		
19	NNRNKB 202 2810-05	(z. VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o	m2	11,880		
20	KNR-W 2-02 1208-02	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi zabetonowane w gniazdach co trzeci	m	4,800		
21	analiza indywidualna	Praca pompy do betonu	mg	7,000		
3.	Konstrukcja zadaszania + pokrycie					
22	KNR-W 2-02 0407-03	Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	4,093		
23	KNR-W 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - dźwigar	m3 drew.	3,337		

24	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu	t	0,095		
25	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, dł. ponad 4.5m przekr. poprz. drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³	1,613		
26	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	92,000		
27	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²	92,000		
28	KNR-W 2-02 0410-04	Łączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	92,000		
29	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków Krotność = 2	m ²	92,000		
30	NNRNKB 202 0537-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % dachówką bitumiczną w kolorze brązowym + papa podkładowa	m ²	92,000		
31	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m ²	10,900		
32	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	9,600		
33	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m	37,600		
34	NNRNKB 202	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m	16,000		
35	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów	szt.	2,000		
36	NNRNKB 202	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek	szt.	4,000		
37	NNRNKB 202 0550-02	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm	m	6,440		
38	NNRNKB 202	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka	szt.	6,000		
39	analiza indywidualna	Pokrycie z poliwęglanu z konstrukcją profil C	m ²	20,400		
4.	Okładzina cokołu					
40	KNR-W 2-02 2101-09	Okładzina cokołów zewn. o obwodzie płyt do 8 m/m ² i gr. do 6 cm - skały osadowe, piaskowe, wapienne miękkie	m ²	25,000		
5.	Podłoga + ścianki					
41	analiza indywidualna	belki podłogowe	m ³ drew.	2,353		
42	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków Krotność = 2	m ²	64,000		
43	KNR-W 2-02 1121-02	Podłoga z desek struganych gr. 32 mm	m ²	64,000		
44	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2	m ²	64,000		
45	analiza indywidualna	Ścianki i przegrody w lekkiej konstrukcji - konstrukcja szkieletu	m ²	27,810		
46	analiza indywidualna	Obłożenie ścianek płytą OSB	m ²	27,810		
47	analiza indywidualna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe gr. 4cm- na zaprawie z siatką	m ²	27,810		
48	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej	m ²	27,810		
49	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na	m ²	27,810		

6.	Roboty branżowe i zewnętrzne					
50		Przekładka przyłącza gazowego (zgodnie z uzgodnieniem z dnia 30.04.09 z rozdzielnią gazu w Skoczowie)	mb	45,000		
51		Obejście z kostki brukowej betonowej, starobruk 6 cm	m2	100,000		
52		Obejście z kostki brukowej betonowej : obrzeża trawnikowe, palisady itp.	mb	100,000		