

Kosztorys ofertowy

Remont elewacji i wymiana okien

Data: 2009-03-25

Obiekt: Rudzica 2

Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 Jasienia 159

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 WYMIANA STOLARKI					
1.1 Wymiana stolarki					
1 KNR 19/929/4 (1) Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0·m2, osadzanie na kotwach	m2		~32,68		
2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych /wewn, zewn/	m		~37,5		
3 KNR 401/321/1 Kalk. własna. Obsadzenie w ścianach podokienników stalowych z blachy ocynkowanej powlekanej	szt		15		
4 KSNR 2/1201/7 Kalk. własna. Montaż parapetów wewnętrznych z PCV białe szer. do 30cm	szt		15		
5 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm	m		~92,40		
6 KNNRW 3/1006/3 Malowanie ościeży 2-krotne, farba emulsyjna, z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m2		~36,96		
7 Kalk. własna. Transport i utylizacja okien	m3		~3,27		
2 REMONT ELEWACJI					
2.1 Remont elewacji					
8 KNR 401/725/1 (2) Skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II, rapowanie cokołu kamiennego.	m2		~46,51		
9 KNR 401/726/2 (2) Skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) /przyjęto 100% uzupełnienia/	m2		~520,86		
10 KNBK 8/105/1 Czyszczenie ścierne murów gładkich i cokołu z piaskowca.	m2		520,86		
11 KNRW 401/736/2 Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, wykucie z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		520,86		
12 KNR 401/621/1 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2·m2, 2-krotnie	m2		520,86		
13 KNRW 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 15·cm	m		~118,86		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
14 KNR 401/730/3 (2) Wykonanie tynków cementowych nakrapianych, ściany płaskie, loggie, balkony do 5·m2 (w 1 miejscu)	m2		520,86		
15 ORGB 202/1134/2 (1) Grunтовanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2		520,86		
16 KNNR 2/1405/4 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farbami, tynki nakrapiane, akrylowa Isopton	m2		520,86		
17 KNRW 202/1603/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, do 10·m	m2		470,61		
18 KNR 401/1211/3 Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa i szafki, do 1,0·m2	m2		13,35		
19 KNBK 15/401/5 Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy (poz 32)	m2		13,35		
20 KNRW 401/1209/8 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ponad 1,0·m2, 2-krotne /obustronnie/	m2		~13,35		
21 KNR 401/1212/2 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne /skrzynki elektryczne/	m2		1,5		
22 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3		~10,4		
23 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km /do 5km/ kr=5	m3	5,00	10,4		
24 Opłata za utylizację gruzu.	m3		10,4		