

Przedmiar

Remont elewacji i wymiana okien

Data: 2009-03-25

Obiekt: Rudzica 2

Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 Jasienia 159

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk

65.00% (R+S)

10.00% (R+S+Kp)

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 WYMIANA STOLARKI			
1.1 Wymiana stolarki			
1 KNR 19/929/4 (1) Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV, okna uchylne jednodzielnne, ponad 1,0·m2, osadzanie na kotwach			
1,15*1,68*4 = 7,728			
1,20*1,89*2 = 4,536			
1,20*1,89*7 = 15,876			
1,20*1,89*2 = 4,536			
32,676	~32,68		m2
2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych /wewn, zewn/ 15*1,25*2 = 37,5			
37,5	~37,5		m
3 KNR 401/321/1 Kalk. własna. Obsadzenie w ścianach podokienników stalowych z blachy ocynkowanej powlekanej	15		szt
4 KSNR 2/1201/7 Kalk. własna. Montaż parapetów wewnętrznych z PCV białe szer. do 30cm	15		szt
5 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm 1,89*15*2+1,19*15*2 = 92,4			
92,4	~92,40		m
6 KNNRW 3/1006/3 Malowanie ościeży 2-krotne, farba emulsyjna, z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni 92,40*0,40 = 36,96			
36,96	~36,96		m2
7 Kalk. własna. Transport i utylizacja okien 32,68*0,10 = 3,268			
3,268	~3,27		m3
2 REMONT ELEWACJI			
2.1 Remont elewacji			
8 KNR 401/725/1 (2) Skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II , rapowanie cokołu kamiennego. (19,17*2+9,90*2)*0,8 = 46,512			
46,512	~46,51		m2
9 KNR 401/726/2 (2) Skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) /przyjęto 100% uzupełnienia/ ściany budynku (19,17*8,04)*2+(9,90*8,20)*2 = 470,6136 ściana garażu 35,00*3,00 = 105,0 otwory -(21*1,20*1,89+1,32*2,70*2) = -54,756			
520,8576	~520,86		m2
10 KNBK 8/105/1 Czyszczenie ścierne murów gładkich i cokołu z piaskowca.	520,86		m2
11 KNRW 401/736/2 Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, wykucie z zaprawy cementowo-wapiennej	520,86		m2
12 KNR 401/621/1 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2·m2, 2-krotnie	520,86		m2
13 KNRW 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 15·cm 21*1,15*2+21*1,68*2 = 118,86			
118,86	~118,86		m
14 KNR 401/730/3 (2) Wykonanie tynków cementowych nakrapianych, ściany płaskie, loggie, balkony do 5·m2 (w 1 miejscu)	520,86		m2
15 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	520,86		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
16 KNNR 2/1405/4 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farbami, tynki nakrapiane, akrylową Isopton	520,86	.	m2
17 KNRW 202/1603/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, do 10·m	470,61		m2
18 KNR 401/1211/3 Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa i szafki, do 1,0·m2	13,35		m2
19 KNBK 15/401/5 Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy (poz 32)	13,35		m2
20 KNRW 401/1209/8 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ponad 1,0·m2, 2-krotne /obustronnie/ 1,25*2,67*2*2 = 13,35 13,35	~13,35		m2
21 KNR 401/1212/2 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotnie /skrzynki elektryczne/	1,5		m2
22 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 520,86*0,02 = 10,4172 10,4172	~10,4		m3
23 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km /do 5km/ kr=5	10,4	5,00	m3
24 Opłata za utylizację gruzu.	10,4		m3