Dane projektowanego wodociągu:

odcinek	długość [m]	materiał	średnica
Wi – sw	127,5	Wavin TS SDR11	Dz 50mm
sw – S	5,7	Wavin TS SDR11	Dz 50mm

Dane projektowanej kanalizacji deszczowej:

Nr studzienki	średnica	rzęd. dna	rzęd. terenu
D–1	315 mm	293,15	294,75
D–2	400 mm	292,70	294,87
D–3	600 mm	292,26	294,99
D–4	400 mm	292,51	295,12
D–5	400 mm	292,96	295,23
D–6	400 mm	293,24	295,23
D–7	315 mm	293,37	295,24
WU1	600 mm	293,60	294,90
WU2	600 mm	289,00	290,40

Odcinek	Odległość	Spadek	Materiał	Średnica
Wb – D–3	15,0m	1,0%	PCV SN4	0,315 m
D–3 – D–2	22,1	2,8%	PCV SN8	0,2 m
D–2 – D–1	29,7m	1,5%	PCV SN8	0,2 m
D–3 – D–4	25,7m	2,0%	PCV SN8	0,2 m
D–4 – D–5	46,9m	1,0%	PCV SN8	0,2 m
D–5 – D–6	27,9m	1,0%	PCV SN8	0,2 m
D–6 – D–7	10,9m	1,2%	PCV SN8	0,1 m
D–7 – sw	13,8m	1,2%	PCV SN8	0,1 m
D–6 – KN1	7,3m	3,3%	PCV SN8	0,16 m
D–3 – WU1	8,0m	3,0%	PCV SN8	0,16 m
Di – WU2	1,9m	5,3%	PCV SN8	0,16 m

Dane projektowanej kanalizacji sanitarnej:

Nr studzienki	średnica	rzęd. dna	rzęd. terenu
Ki	trójnik	292,49	294,49
K1	600 mm	293,08	296,00
K2	400 mm	293,58	295,23

Odcinek	Odległość	Spadek	Materiał	Średnica
Ki – K1	19,3m	3,7%	PCV SN8	0,16 m
K1 – K2	9,0m	2,8%	PCV SN8	0,16 m
K2 – S	5,4m	2,8%	PCV SN8	0,16 m

ZUD 285/08

istniejący budynek do rozbiórki

LEGENDA

- nawierzchnia z trawy syntetycznej
- zieleń
- nawierzchnia poliuretanowa
- nawierzchnia bitumiczna
- nawierzchnia z kostki betonowej
- ist. budynek do rozbiórki
- kosze siatkowo kamienne
- ogrodzenie
- istn. kanał sanitarny
- ist. kanał sanitarny do rozbiórki
- proj. kolektor deszczowy
- proj. dren PVC Ø150
- proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej
- proj. przyłącze wodociągowe
- proj. przekładka kanalizacji sanitarnej ZUD285/08

- 1 istn. słup linii napowietrznej RN-ŻN10
- 2 istn. słup linii napowietrznej RK-ŻN10
- A-H
- proj. zasilająca linia napow. niskiego napięcia AsXS 4 x 25 mm2 dł. - 43 m
- proj. zasilająca linia kablowa niskiego napięcia YAKY 4 x 35 mm2 dł. - 40 m
- proj. kabel zasilający rozdzielnię kontenerów YKY 5 x 25 mm2 z ZRB
- proj. linia kablowa oświetlenia boiska YKY 4 x 16 mm2, 5 x 16 mm2 dł. trasy - 296 m
- proj. oprawa oświetleniowa metelohalogenowa 500 W
- uziemienie słupa
- ZRB skrzynka rozłącznikowo-bezpiecznikowa na słupie
- RBP rozdzielnia bezpiecznikowo-pomiarowa oświetlenia boiska
- P1 przepust ochronny rurą 2 x DVK 50 dł. - 2 x 5 m
- P2 przepust ochronny rurą 2 x DVK 50 dł. - 2 x 2 m
- P3 przepust ochronny rurą 2 x DVK 50 dł. - 2 x 2 m
- P4 przepust ochronny rurą 2 x DVK 50 dł. - 2 x 2 m
- P5 przepust ochronny rurą 2 x DVK 50 dł. - 2 x 2 m
- P3 przepust ochronny rurą DVK 50 dł. - 5 m
- P5 przepust ochronny rurą DVK 50 dł. - 10 m

temat:	inwestor:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO "ORLIK" W MIEJSCOWOŚCI MAZAŃCOWICE	URZĄD GMINY JASIENICA
treść: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	USŁUGI PROJEKTOWE "PRO-ZAT" mgr inż.Andrzej Zaniat ul. Ogrodowa 35 43-360 Bystra

projektował:	podpis:	stadium:	skala:	nr rys.
mgr inż. Elżbieta Stec-Chopiak SKL/2020/POOS/07		projekt budowlany	1:500	1is

USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
mgr inż. Grzegorz Habdas
43-382 Bielsko-Biała ul. Topazowa 12
NIP 547-189-99-88 REGON 240553500
tel. 602 576 543

AKTUALIZACJA S + W + U
(BEZ POMIARU GRANIC)

Obiekt : Mazańcowice pgr. 1734/37

SKALA : 1:500 *Sekcje : 541.232.253; 541.232.254; 541.234.051; 541.234.052*

UWAGA : Mapa powstała w wyniku bezpośredniego pomiaru oraz wektoryzacji kalibrowanego podkładu rastrowego w skali 1:1000.

Granice własności wkreślone z poprzednich pomiarów:

Granice własności wkreślone z przeskalowania mapy ewidencyjnej w skali 1:2880:

Zakres aktualizacji:

Niniejsza mapa w granicach opracowania zawiera aktualne dane w zakresie :
- sytuacji terenowej
- rzeźby terenu
- uzbrojenia podziemnego.

Bielsko-Biała, 29.09.2007r.

GEODETA UPRAWNIONY
Świadectwo MGPiB – 925
Bogdan Pomykacz

Starosta Bielski
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią (—·—·—·—) dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 17.10.2007
i zaewidencjonowano pod nr KERG.7568/07
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
A. Biała (miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby prowadzącej sprawę)
Katarzyna Waluś
inspektor