

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element</b>			
1 KNR 233/702/3 (1) Demontaż poręczy mostowych, spawarka 9,0*0,026 = 0,234 0,23	~0,23		t
2 KNR 233/702/1 (1) Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka	0,23		t
3 KNNR 6/1202/2 (1) Odnawianie farbą poręczy ochronnej, poręcze sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków 2,5 m, słupki z kątowników 60x40x5 mm, farba olejna	27,00		m
4 KNR 233/103/5 Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej lub z podkładów kolejowych staroużytecznych	0,30		m3
5 KNR 233/103/2 Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie z pokładem z bali pojedynczym	0,30		m3

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Element</b>					
1 KNR 233/702/3 (1) Demontaż poręczy mostowych, spawarka	t		~0,23		
2 KNR 233/702/1 (1) Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka	t		0,23		
3 KNNR 6/1202/2 (1) Odnawianie farbą poręczy ochronnej, poręcze sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków 2,5 m, słupki z kątowników 60x40x5 mm, farba olejna	m		27,00		
4 KNR 233/103/5 Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej lub z podkładów kolejowych staroużytecznych	m3		0,30		
5 KNR 233/103/2 Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie z pokładem z bali pojedynczym	m3		0,30		