

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy, nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 REMONT DROGI GMINNEJ NR 490005 W SOŁ. JASZENICA "MYSLIWSKA" ( od drogi powiat. " Strumieńska " do przepustu k. p. Plinty ) DŁ. 580,0 M SZER. 3,0-3,5 M</b>					
1.1 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1.km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	m3		~199,51		
1.2 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3.m, kategoria gruntu III-IV	m3		~17,11		
1.3 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3		~1,68		
1.4 KNNR 6/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury stalowe Fi 50.cm - analog.	m		12,00		
1.5 KNNR 1/317/4 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3.m, bez zagęszczenia, kategoria gruntu IV - analog. pospółka	m3		~6,05		
1.6 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10.cm	m3		~12,00		
1.7 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona	m2		1 756,25		
1.8 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - analog.	m2		1 756,25		
1.9 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50.cm	szt		~1,00		
1.10 KNNR 6/108/2 (2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15.t	t		~131,72		
1.11 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4.cm, masa grysowa, samochód 5-10.t	m2		1 756,25		
1.12 Umocnienie poboczy korą asfaltową ogrub. 10 cm - kalk. własna	m2		~961,60		
1.13 KNNR 1/101/6 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65.cm	szt		1		
1.14 KNNR 1/101/3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35.cm	szt		1		
1.15 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumicznej grubość 5.cm, mechanicznie - analog.	m2		~9,00		
1.16 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 35.cm, mechanicznie - analog.	m2		9,00		
1.17 KNNR 404/303/5 Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 30.cm - analog. ścianki czołowej	m3		~0,90		
1.18 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe - analog. piaskowa	m3		~6,25		
1.19 KNNR 6/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PVC z podwójną ścianką Fi 50.cm - analog.	m		18,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.20 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3		~2,25		
1.21 KNR 233/601/2 (1) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi·80·cm Wipro	m		~7,50		
1.22 KNNR 1/317/4 Zасыpywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, bez zagęszczenia, kategoria gruntu IV - analog. pospółka	m3		~3,68		
1.23 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm - analog.	m2		~9,00		
1.24 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe - analog. pod umocnienie dna rowu płytami ażurowymi	m3		~2,40		
1.25 KNNR 10/201/4 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0·m3 - analog. ścianki czołowe zbrojone przepustu fi 80	m3		~3,00		
1.26 KNNR 10/403/5 (1) Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubości 5·cm, nakłady podstawowe	m2		~16,00		
1.27 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", nakłady podstawowe	m2		~16,00		

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 REMONT DROGI GMINNEJ NR 1301W "LIPOWA" W SOŁ. MIĘDZYRZECZE GÓRNE (odcinek końcowy) DŁ. 130,0 M SZER. 3,5-5,0 M</b>					
1.1 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1.km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III	m3		~36,73		
1.2 Wykonanie kompletnej studni zbiorczej fi 1000 mm gł. do 2,0 m z bloczków betonowych grub. 25 cm z kratką ściekową zamiast wjazdu - kalk. własna	szt		1		
1.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		~35,00		
1.4 KNNR 11/501/5 (1) Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek	m3		~9,11		
1.5 KNNR 11/502/5 (1) Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn.400.mm	m		25,00		
1.6 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, głębokość do 1,5.m, kategoria gruntu III-IV - analog. pospółka żwirowa	m3		~5,25		
1.7 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30.cm - analog.	m2		~30,00		
1.8 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10.cm	m2		~30,00		
1.9 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2		556,60		
1.10 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - analog.	m2		661,60		
1.11 KNNR 6/108/2 (2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15.t	t		~42,09		
1.12 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4.cm, masa grysowa, samochód 5-10.t	m2		556,60		
1.13 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 6.cm - analog.umocnienie poboczy	m2		30,00		

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 REMONT DROGI GMINNEJ "OKRĘŻNA" W SOŁ. MIĘDZYRZECZE G. DŁ. 292,0 M SZER. 3,0 M</b>					
1.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2		934,40		
1.2 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3·m, kategoria gruntu I-III	m3		~3,84		
1.3 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe zwirowe	m3		~0,72		
1.4 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury stalowe Fi 40·cm - analog.	m		8,00		
1.5 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm	szt		2		
1.6 KNNR 6/605/2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe - analog. ława pod kratę ściekową z elem. betonowych	m3		~0,32		
1.7 Wykonanie w jezdni poprzecznej kratki ściekowej z gotowych elementów betonowych z rusztem żeliwnym szer. 25 cm - kalk. własna	m		6,00		
1.8 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		964,40		
1.9 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm	m2		964,40		
1.10 KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t - analog.	m2		906,00		
1.11 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - analog. utwardzenie poboczy	m2		164,40		

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 ODCINEK I OD KM 0+293 (istn. nawierzchnia bitumiczna)</b>					
1.1 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2		899,00		
1.2 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - analog.	m2		899,00		
1.3 KNNR 6/108/2 (2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15.t	t		~44,95		
1.4 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4.cm, masa grysowa, samochód 5-10.t	m2		899,00		
1.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 6.cm - analog, obsypanie poboczy	m2		175,80		
<b>2 ODCINEK II OD KM 0+293 DO KM 0+567 (istn. nawierzchnia z pospółki)</b>					
2.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2		822,00		
2.2 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15.cm	m2		876,80		
2.3 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową - analog.	m2		932,00		
2.4 KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5.cm, masa grysowa, samochód 5-10.t - analog.	m2		932,00		
2.5 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10.cm - analog. umocnienie poboczy	m2		146,40		
2.6 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 25.cm - analog.	m		274,00		