

Kosztorys ofertowy

Budowa systemu piłkochwytów na terenie boiska sportowego w Groźcu.

Data: 2009-06-23  
Budowa: Boisko Grodziec  
Zamawiający: Gmina Jasienica  
43-385 Jasienica  
Jasienica 159

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 OGRODZENIE</b>					
<b>1.1 roboty budowlane</b>					
1 KNR 201/221/2 Wykopy jamiste gł. do 5m, wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III	m3		75,70		
2 KNR 202/1101/7 (3) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka - wymiana gruntu pod stopy betonowe słupków , pospółka z ubiciem międzywarstwowym	m3		~52,04		
3 KNNR 2/1603/3 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4·m), wysokość elementu do 2·m	m		~65,00		
4 KNR 223/401/3 Ogrodzenia z siatki stalowej do wys. 2m. Powyżej -do wys.6m montaż siatki polipropylenowej do piłkochwyków mocowane do słupków stalowych /słupki wysokie na 6m//siatka 2m, piłkochwyk 4m/	m		118,00		
5 Kalk. własna. Dostawa i montaż piłkochwyków /kompletny system/ o wysokości 6m.	m		220,00		
6 KNNR 2/1302/5 Analogia. Bramy stalowe przesuwne 4,0x 2,0m/	m2		~8,0		
7 KNR 225/313/1 Analgia. Furtki stalowe z ramą z kątowników stalowych. /2 szt/	m2		~3,20		
8 KNR 202/203/2 (1) Zabetonowanie słupków ogrodzenia, bram i piłkochwyków betonem B-15 , transport betonu taczkami	m3		~31,63		
9 KNR 201/229/2 (1) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM) /do 50m/ kr=5	m3	5,00	75,7		
10 Kalk. własna. Dostawa i montaż bramek aluminiowych 7,32x2,44m do piłki nożnej.	szt		2		