

Kosztorys inwestorski  
**OFERTOWY**

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Remont dachu biblioteki</b>					
1.1 Kalkulacja własna Montaż wkładu kominowego z blachy nierdzewnej do przewodu spalinowego pieca gazowego c.o.	kpl		1		
1.2 KNR 401/420/2 Wykonanie na dachu pomostów poziomych	m2		4,90		
1.3 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5.m	szt		2		
1.4 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie	m		14,80		
1.5 KNR 404/109/4 Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów	m3		2,45		
1.6 KNR 202/122/1 Kminy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły	m3		3,00		
1.7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		45,00		
1.8 KNRW 202/1016/7 Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy - rozebranie	szt		2		
1.9 KNR 45/1/1 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych, płyty i gsiory nie nadające się do użytku, płaskie	m2		324,50		
1.10 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	m		12,00		
1.11 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m		12,00		
1.12 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m		12,00		
1.13 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25.mm - dach części starej	m2		138,50		
1.14 KNR 401/414/11 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deski czołowe	m		53,50		
1.15 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinieciu ponad 25.cm obróbka kominów, koszy	m2		14,50		
1.16 ORGB 202/539/2 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		59,00		
1.17 ORGB 202/539/3 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		20,00		
1.18 KNRW 401/519/1 Jednokrotne pokrycie papą podkładowa wierzchniego krycia	m2		325,00		
1.19 KNR 15/518/1 Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną, połącz do 60°, dachówka 100x28.cm	m2		325		
1.20 KNR 15/518/6 (1) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną, obróbka kalenicy dachówka o szerokości 35.cm, "prostokąt"	mb		40,50		
1.21 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		60,00		
1.22 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		32,00		
1.23 KNRW 202/1016/7 Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy	szt		2		
1.24 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi.15,0.cm	m		60,00		
1.25 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi.10,0 i 11,0.cm	m		32,00		
1.26 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1.km, gruz ceglany	m3		2,45		
1.27 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km, gruz (kol.17-19)	m3		2,45		
1.28 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1.km - deski, odpady	m3		3,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.29 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km - deski, odpady	m3		5,00		
1.30 Kalkulacja własna Opłata utylizacyjna za eternit - wywóz przez firmę wynajętą przez Urząd Gminy na podstawie umowy	m3				