

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Remont dachu biblioteki</b>			
1.1 Kalkulacja własna Montaż wkładu kominowego z blachy nierdzewnej do przewodu spalinowego pieca gazowego c.o.	1		kpl
1.2 KNR 401/420/2 Wykonanie na dachu pomostów poziomych	4,90		m2
1.3 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m	2		szt
1.4 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie	14,80		m
1.5 KNR 404/109/4 Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów	2,45		m3
1.6 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły	3,00		m3
1.7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	45,00		m2
1.8 KNRW 202/1016/7 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy - rozebranie	2		szt
1.9 KNR 45/1/1 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych, płyty i gąsiory nie nadające się do użytku, płaskie dach części dobudowanej $(13,50 \times 6,00 \times 2) + (7,50 \times 6,00 / 2) + (3,50 \times 4,00) + 10,00 = 208,500000$ dach części wspólnej - strona północna i zachodnia $15,00 + (13,00 \times 9,50) - 22,50 = 116,000000$ 324,50	324,50		m2
1.10 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	12,00		m
1.11 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	12,00		m
1.12 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	12,00		m
1.13 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25·mm - dach części starej $15,00 + (13,00 \times 9,50) = 138,500000$ 138,50	138,50		m2
1.14 KNR 401/414/11 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deski czołowe $13,50 + 13,50 + 7,00 + 7,00 + 4,50 + 4,00 + 4,00 = 53,500000$ 53,50	53,50		m
1.15 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm obróbka kominów, koszy $5,50 + 9,00 = 14,500000$ 14,50	14,50		m2
1.16 ORGB 202/539/2 Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż pasów nadrynnowych - okapów $13,00 + 13,00 + 7,50 + 7,00 + 6,00 + 4,50 + 8,00 = 59,000000$ 59,00	59,00		m
1.17 ORGB 202/539/3 Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż osłon bocznych - wiatrownic	20,00		m
1.18 KNRW 401/519/1 Jednokrotne pokrycie papą podkładowa wierzchniego krycia	325,00		m2
1.19 KNR 15/518/1 Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną, połąć do 60°, dachówka 100x28·cm	325		m2
1.20 KNR 15/518/6 (1) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną, obróbka kalenicy dachówką o szerokości 35·cm, "prostokąt" $13,50 + 7,00 + 7,00 + 13,00 = 40,500000$ 40,50	40,50		mb
1.21 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	60,00		m
1.22 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	32,00		m
1.23 KNRW 202/1016/7 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy	2		szt
1.24 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm	60,00		m
1.25 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm	32,00		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.26 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1.km, gruz ceglany	2,45		m3
1.27 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km, gruz (kol.17-19)	2,45		m3
1.28 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1.km - deski, odpady	3,00		m3
1.29 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km - deski, odpady	5,00		m3
1.30 Kalkulacja własna Opłata utylizacyjna za eternit - wywóz przez firmę wynajętą przez Urząd Gminy na podstawie umowy			m3

techn. bud. Ryszard BEBEK  
uprawnienia budowlane do projektowania i  
kierowania robotami budowlanymi  
specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
ewid. 161/92 B-B. SLK/BO/0421/01