

Kosztorys ofertowy

Termomodernizacja budynków ZOZ w Jasienicy.

Data: 2009-11-03
Obiekt: ZOZ Jasienica
Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Izolacja fundamentów Budynek I ZOZ					
1 KNNR 6/805/6 Rozebranie chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm, w celu docieplenia ścian cokołu.	m2		~128,920		
2 KNRW 201/306/3 Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna 0,7m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości 1,0 m, grunt kategorii IV - odkrycie ścian fundamentowych. Budynek I ZOZ.	m3		~90,24		
3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża ścian fundamentowych , oczyszczenie mechaniczne i zmycie /analogia/	m2		~128,920		
4 KNRW 202/608/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych do kontaktu z gruntem gr. 12 cm., pionowe, na zaprawie, ściany fundamentowe.	m2		~128,920		
5 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m2		~128,920		
6 KNRW 201/312/2 (1) Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0,7 m	m3		~90,24		
7 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (płyty z rozbiórki) - po dociepleniu fundamentu.	m2		~128,92		
2 Wymiana okien i drzwi budynek I i II ZOZ /elewacje N,W,E/					
8 KNRW 401/353/11 Wykucie z muru parapetów stalowych	m		~125,80		
9 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt		~11		
10 KNR 401/354/8 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		~27,885		
11 KNR 202/1210/1 Kraty stałe stalowe okna, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 1·m2 (Kraty z odzysku) - montaż po dociepleniu budynku	m2		~10		
12 KNR 202/1210/3 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2·m2 (Kraty z odzysku) - montaż po dociepleniu budynku	m2		~27,885		
13 KNR 401/354/3 Wykucie z muru ościeżnic okien aluminiowych, powierzchnia do 1·m2 /analogia do R/	szt		~34,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
14 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic okien aluminiowych, powierzchnia do 2·m2 /analogia do R/	szt		~31,000		
15 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic okien aluminiowych, powierzchnia ponad 2·m2 /analogia do R/	m2		~90,390		
16 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwi aluminiowych i stalowych ,powierzchnia ponad 2·m2 /analogia do R/	m2		~33,725		
17 KNR 19/1023/3 (1) Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach.	m2		~16,988		
18 KNR 19/1023/6 (1) Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach	m2		~31,920		
19 KNR 19/1023/9 (1) Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach okna	m2		~5,400		
20 KNR 19/1023/10 (1) Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach	m2		~73,512		
21 KNR 19/1023/11 (1) Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach	m2		~19,152		
22 KNRW 202/1040/1 Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe	m2		~12,175		
23 KNRW 202/1204/4 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2·m2, 1-stronne z atestem p.poż	m2		~7,585		
24 KNRW 202/1032/1 Bramy dwudzielne garażowe. /analogia do R/	m2		~21,504		
25 KNR 33/18/9 (1) Mocowanie parapetów zewnętrznych stalowych /analogia do R/ M= ind.	mb		~125,80		
3 Wymiana okien i drzwi /elewacja S/					
26 KNRW 401/353/11 Wykucie z muru parapetów stalowych	m		~41,70		
27 KNR 401/354/3 Wykucie z muru ościeżnic okien aluminiowych, powierzchnia do 1·m2 /analogia do R/	szt		~5,000		
28 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic okien aluminiowych, powierzchnia ponad 2·m2 /analogia do R/	m2		~74,475		
29 KNR 19/1023/3 (1) Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach.	m2		~3,720		
30 KNR 19/1023/10 (1) Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach	m2		~42,180		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
31 KNR 19/1023/11 (1) Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach	m2		~34,515		
32 KNRW 202/1040/1 Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe	m2		~13,965		
33 KNR 33/18/9 (1) Mocowanie parapetów zewnętrznych stalowych /analogia do R/ M= ind.	mb		~41,70		
4 Docieplanie ścian i stropów					
34 KNRW 403/703/1 Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły	szt		~12		
35 KNRW 403/703/11 Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej, wsporniki przelotowe pośredniczące, na ścianie z cegły	szt		~18		
36 KNRW 401/536/2 Przełożenie rur spustowych po dociepleniu budynku. / analogia do R/ M=ind.	m		~99		
37 KNRW 401/536/2 Kalk. ind wg KNRW 401/536/2 Przełożenie przewodu wentylacyjnego stalowego na elewacji budynku -podczas docieplania ściany. /analogia do R/ , M= ind.	m		~8,500		
38 Analiza. Przełożenie zewnętrznych instalacji na docieplone ściany. Instalacja gazowa, skrzynki elektryczne	kpl		4		
39 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe	m2		~1 786,71		
40 Analiza. Praca rusztowań Skład zespołu roboczego 5 os. wsp. przestoju 0,84.	kpl		1		
41 BC 2/617/1 (2) Montaż profili elewacyjnych, zamocowanie listwy cokołowej, bez taśmy uszczelniającej	m		~205,400		
42 BC 2/617/2 Montaż profili elewacyjnych, ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym	m		~285,167		
43 KNR 17/2610/2 (2) Ocieplanie ścian budynków płytami styrop.gr. 14 cm metodą lekką-moką przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły,	m2		~1 514,061		
44 KNR 17/2609/6 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach parteru do wys. 2 m.	m2		~382,044		
45 KNR 17/2610/8 (2) Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. gr. 3 cm, metodą lekką-moką przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30·cm, z cegły,	m2		~202,650		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
46 KNRW 401/540/6 Wycięcie i wstawienie nowych odcinków obróbek blacharskich ,z blachy ocynkowanej - po dociepleniu budynku	m2		~43,582		
5 Docieplenie stropodachu					
47 KNR 912/303/4+KNR 912/303/6 Izolacja granulatem z wełny mineralnej Paroc GRAN gr. 20·cm,metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych /stropodach nad budynkiem /cena obejmuje również : wykonanie otworów w dachu, naprawa dachu z papy/	m2		760,800		