

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) następujące pytania:

1. W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami do przedmiaru robót w piśmie nr GKOŚ.341-1/41/2009 z dnia 18-11-2009 dotyczących zmniejszenia ilości wymienianej stolarki okiennej, zwracamy się z prośbą o analogiczne zmniejszenie ilości przedmiarowej demontażu odpowiednich okien przeznaczonych do wymiany.

2. Proszę o podanie parametrów technicznych nawiewników okiennych ciśnieniowych.

3. Proszę o podanie podstaw wyceny oraz ilości robót dotyczących wymiany instalacji odgromowej budynków.

4. W związku z ukazaniem się pytań i odpowiedzi z dnia 18.11.2009 dotyczących w/w przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie podstaw wyceny, jakie należy zastosować do pozycji dopisanych czyli od poz. 48 do poz. 53.

Odpowiedz:

ad. 1 W poz. 14 kosztorysu ofertowego „roboty budowlane” należy przyjąć ilość 30 szt.

W poz. 15 kosztorysu ofertowego „roboty budowlane” należy przyjąć ilość 53,34 m²

ad. 2 zamawiający wymaga montażu nawiewników ciśnieniowych naokiennych montowanych do ościeżnic lub skrzydła okna o min. przepływie powietrza 5m³/godz., kolor biały (np. Aereco EMM lub równoważny)

ad. 3 Pozycje 34 i 35 kosztorysu ofertowego potraktować należy jako demontaż istniejących prętów.

Należy dopisać pozycję nr 54 prowadzenie istniejących zwodów pionowych instalacji odgromowej w rurach PCV w styropianie oraz montaż po 1 szt. złączy kontrolnych w styropianie na każdy 1 pion w ilości 85 mb

ad. 4 Zamawiający nie wymaga wyceny pozycji wg obowiązujących dawniej KNR lecz według kalkulacji własnej.

WOJT

mgr inż. Janusz Pierzyna