

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Iyliczon wart. jedn.	Wartoś ć
1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA					
1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40-mm	7,5		m		
2 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100-m, Fi do 65-mm	1		próba		
3 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi 40-mm	1		szt		
4 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 2 cegieł, dla przyłączy gazowych o Dn 40-mm, tuleje Dn 80-mm	1		szt		
5 Układ do pomiarów parametrów chemicznych wilgotności lub stężenia gazu - aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej ASBIG	1		układ		
6 Zawór odcinający MAG-3, Dn 40 mm z siłownikiem	1		szt		
7 Szafka naścienna na zawór odcinający	1		kpl		
8 Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50-mm, emalia ftalowa (dm3)	7,5	2,00	m		
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					-
Razem					-
Wartość kosztorysu netto:					

netto netto