

Przedmiar

Instalacja wewnętrzna gazu dla rozbudowy obiektu sportowo-kulturalnego w Jasienicy

Data: 2009-10-22

Budowa: na parcelach nr pgr 3664 i 1600-2

Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Zamawiający: Urząd Gminy Jasienica, 43-384 Jasienica 159

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA				
1 KNNR 4/304/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40 mm		7,5		m
2 KNNR 4/307/4 (1) Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100 m, Fi do 65 mm		1		próba
3 KNNR 4/313/5 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi 40 mm		1		szt
4 KNR 219/216/5 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 2 cegieł, dla przyłączy gazowych o Dn 40 mm, tuleje Dn 80 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		1		szt
5 KNR 708/104/3 Układ do pomiarów parametrów chemicznych wilgotności lub stężenia gazu - aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej ASBIG		1		układ
6 KNNR 4/521/5 (1) Zawór odcinający MAG-3, Dn 40 mm z siłownikiem		1		szt
7 KNNR 4/142/1 Szafka naścienna na zawór odcinający		1		kpl
8 KNNR 2/1404/4 (2) Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50 mm, emalia ftalowa (dm3)		7,5	2,00	m