

## Kosztorys ofertowy

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów   | Jedn. | Krot. | Ilość                       | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|---|-------|-------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| <b>1 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Bielowicko</b>  |       |       |                             |                        |                  |
| <b>1.1 Sołectwo Bielowicko</b>  |       |       |                             |                        |                  |
| <b>1.1.1 Remont drogi "Widokowa" nr 490172S (odcinek do granicy gminy) - dł. 276m, szer. 3m</b>   |       |       |                             |                        |                  |
| 1.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>Cięcie zawyżonych poboczy grub. 10cm<br>mechanicznie z odwozem do 1km  | m2    |       | 12,00<br><del>165,60</del>  |                        |                  |
| 1.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych,<br>mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  | m2    |       | 380,00<br><del>648,00</del> |                        |                  |
| 1.1.1.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową  | m2    |       | 380,00<br><del>648,00</del> |                        |                  |
| 1.1.1.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka<br>mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa,<br>wbudowanie mechaniczne - 50kg/m2   | t     |       | 19,00<br><del>42,40</del>   |                        |                  |
| 1.1.1.5 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po<br>zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 380,0<br><del>648,00</del>  |                        |                  |
| 1.1.1.6 Nr STWiOR: D,06,06,00<br>KNNR 6/204/4<br>Utwardzenie poboczy tłuczniem, grubość 6cm,<br>szer. 30cm  | m2    |       | 72,0<br><del>165,60</del>   |                        |                  |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS SIUTA  
42-300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Górską 21, tel. 14 1-635  
Upr. w spec. dróg i obiektów drogowych  
WZOP-11b-2001/upr. 128/67


| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość                         | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|--|-------|-------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>2 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Biery</b>  |       |       |                               |                        |                  |
| <b>2.1 Sołectwo Biery</b>  |       |       |                               |                        |                  |
| sklepu w kiev. 134m  |       |       |                               |                        |                  |
| <b>2.1.1 Remont drogi "Nadbrzeżna" nr 4901198 (od drogi "Klubowa" do sklepu) - di. 159m szer. 5,5m</b>   |       |       |                               |                        |                  |
| 2.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych,<br>mechanicznie, nawierzchnia z bitumu   | m2    |       | 720,50<br><del>1-095,20</del> |                        |                  |
| 2.1.1.2 Nr STWiOR: D,01,02,04<br>SEK 601/101/5<br>Frezowanie nawierzchni bitumicznych grub.<br>5cm   | m2    |       | 12,50<br><del>48,00</del>     |                        |                  |
| 2.1.1.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 720,50<br><del>1-095,20</del> |                        |                  |
| 2.1.1.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką<br>mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa,<br>wbudowanie mechaniczne - 40kg/m2    | t     |       | 28,82<br><del>43,81</del>     |                        |                  |
| 2.1.1.5 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po<br>zagęszczeniu 5 cm | m2    |       | 720,50<br><del>1-095,20</del> |                        |                  |
| 2.1.1.6 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>Umocnienie poboczy korą asfaltową grub. 6cm   | m2    |       | 83,50                         |                        |                  |

INSTEKTOR NADZORU  
 KLEMENS SIUTA  
 42-300 BIELSKO-BIAŁA  
 t. Górską 21, tel. 141-6335  
 U. . v specjal. dróg i obiektów drogowych  
 WZDP-11b-2001/upr. 128/67

*[Signature]*

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość                         | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|--|-------|-------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>3 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Grodziec</b>   |       |       |                               |                        |                  |
| <b>3.1 Sołectwo Grodziec</b>   |       |       | odcinek II w kiev. 100 m      |                        |                  |
| <b>3.1.1 Remont drogi "Milówka" nr 490155S - odcinek I (od drogi powiatowej) - dł. 253m, szer. 5m</b>  |       |       |                               |                        |                  |
| 3.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych,<br>mechanicznie, nawierzchnia z bitumu   | m2    |       | 500,00<br><del>1-265,00</del> |                        |                  |
| 3.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 500,00<br><del>1-265,00</del> |                        |                  |
| 3.1.1.3 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką<br>mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa,<br>wbudowanie mechaniczne - 50kg/lm2   | t     |       | 25,00<br><del>63,25</del>     |                        |                  |
| 3.1.1.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po<br>zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 500,00<br><del>1-305,00</del> |                        |                  |
| <b>3.1.2 Remont drogi "Milówka" nr 490155S - odcinek II (dalszy ciąg) - dł. 106m, szer. 3,5m</b>   |       |       |                               |                        |                  |
| 3.1.2.1 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych,<br>mechanicznie, nawierzchnia z bitumu   | m2    |       | 371,00                        |                        |                  |
| 3.1.2.2 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 371,00                        |                        |                  |
| 3.1.2.3 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po<br>zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 396,00                        |                        |                  |
| 3.1.2.4 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Utwardzenie poboczy tłuczniem, grubość 6cm,<br>szer. 30cm   | m2    |       | 40,00                         |                        |                  |
| <b>3.1.3 Remont drogi "Milówka" nr 490155S - odcinek III (dalszy ciąg) - dł. 50m, szer. 3m</b>   |       |       |                               |                        |                  |
| 3.1.3.1 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/5<br>Wykonanie podbudowy z tłucznia, gr. warstwy<br>po zagęszczeniu 10·cm  | m2    |       | 160,00                        |                        |                  |
| 3.1.3.2 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po<br>zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 150,00                        |                        |                  |
| 3.1.3.3 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Utwardzenie poboczy tłuczniem, grubość<br>10cm, szer. 20cm  | m2    |       | 20,00                         |                        |                  |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS SIUTA  
ul. 300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Górską 21, tel. 14 1-656  
ul. specjal. dróg i obiektów drogowych  
WZDP-11b-2001/upr. 128/67



| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa<br>podstawy nakładów   | Jedn. | Krot. | Ilość                         | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>4 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Iłownica</b>   |       |       |                               |                     |               |
| <b>4.1 Sołectwo Iłownica</b>   |       |       |                               |                     |               |
| <b>4.1.1 Remont drogi Grzybek - Karosek nr 4902418 - odcinek I (od nawierzchni wykonanej w 2009r do kiev. mostu) - dł. 346m, szer. 3m okr. 240m</b>                          |       |       |                               |                     |               |
| 4.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne pod koryto - wykonanie mijanki  | m3    |       | 15,00                         |                     |               |
| 4.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Zagęszczanie podłoża - wykonanie mijanki  | m2    |       | 30,00                         |                     |               |
| 4.1.1.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek - wykonanie mijanki                 | m2    |       | 30,00                         |                     |               |
| 4.1.1.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/2<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm - wykonanie mijanki                                      | m2    |       | 30,00                         |                     |               |
| 4.1.1.5 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm - wykonanie mijanki                                      | m2    |       | 30,00                         |                     |               |
| 4.1.1.6 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  | m2    |       | 670,00<br><del>1-175,00</del> |                     |               |
| 4.1.1.7 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 670,00<br><del>1-175,00</del> |                     |               |
| 4.1.1.8 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - 75kg/1m2 | t     |       | 50,25<br><del>88,13</del>     |                     |               |
| 4.1.1.9 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm | m2    |       | 670,00<br><del>1-175,00</del> |                     |               |
| 4.1.1.10 Nr STWiOR: D,03,02,01,01<br>Podniesienie kratki ściekowej   | szt   |       | 1,00                          |                     |               |
| 4.1.1.11 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Umocnienie poboczy tłucznem, grubość 6cm, szer. 30cm   | m2    |       | 126,00<br><del>207,60</del>   |                     |               |
| <b>4.1.2 Remont drogi Grzybek - Karosek nr 4902418 - odcinek II (od Karoska do wjazdu Szkorupy) - dł. 70m, szer. 3m</b>  |       |       |                               |                     |               |
| 4.1.2.1 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  | m2    |       | 210,00                        |                     |               |
| 4.1.2.2 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 210,00                        |                     |               |
| 4.1.2.3 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - 50kg/1m2 | t     |       | 10,50<br><del>10,50</del>     |                     |               |
| 4.1.2.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm  | m2    |       | 210,00                        |                     |               |
| 4.1.2.5 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Umocnienie poboczy tłucznem, grubość 6cm, szer. 30cm  | m2    |       | 42,00                         |                     |               |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS SIUTA  
300 BIELSKO-BIAŁA  
Górska 21, tel. 141-635  
U. specjal. dróg i obiektów drogowych  
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

*[Podpis]*

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów   | Jedn. | Krot. | Ilość            | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|---|-------|-------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>5 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Jasienica</b>   |       |       |                  |                        |                  |
| <b>5.1 Sołectwo Jasienica</b>   |       |       |                  |                        |                  |
| <b>5.1.1 Remont drogi "Kwiatowa" nr 490004S (od przepustu w kierunku "Liliowej") - dł. 180m, szer. 3m</b>   |       |       |                  |                        |                  |
| 5.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>Roboty ziemne (grunt kat. IV) dla wykonania koryta z przemieszczeniem ziemi na odl. 30m spycharką z zagęszczeniem                          | m3    |       | 48,00            |                        |                  |
| 5.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie i zagęszczanie ist. nawierzchni   | m2    |       | 450,00           |                        |                  |
| 5.1.1.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/2<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm   | m2    |       | 96,00            |                        |                  |
| 5.1.1.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm   | m2    |       | 540,00           |                        |                  |
| 5.1.1.5 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  | m2    |       | 540,00           |                        |                  |
| 5.1.1.6 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 540,00           |                        |                  |
| 5.1.1.7 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Wykonanie pobocza z tłucznia, grubość 10cm, szer. 30cm   | m2    |       | 108,00           |                        |                  |
| <b>5.1.2 Remont drogi "Bratków" nr 490067S (od Begonii do końca drogi) - dł. 188m, szer. 3m</b>   |       |       |                  |                        |                  |
| 5.1.2.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne wykonywane koparkami 0,16m3 z odwozem ziemi samochodem do 1km, grun kat. IV, głębokość 35cm                  | m3    |       | 87,15            |                        |                  |
| 5.1.2.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek                                    | m2    |       | 249,00           |                        |                  |
| 5.1.2.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/1<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm   | m2    |       | 249,00           |                        |                  |
| 5.1.2.4 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie i zagęszczanie ist. nawierzchni   | m2    |       | 330,00<br>345,00 |                        |                  |
| 5.1.2.5 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm   | m2    |       | 330,00<br>594,00 |                        |                  |
| 5.1.2.6 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  | m2    |       | 330,00<br>594,00 |                        |                  |
| 5.1.2.7 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 330,00<br>609,00 |                        |                  |
| 5.1.2.8 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Wykonanie pobocza z tłucznia, grubość 10cm, szer. 30cm   | m2    |       | 60,00<br>97,00   |                        |                  |
| <b>5.1.3 Remont drogi "Topolowa" nr 490060S (odcinek k. boiska) - dł. 120m, szer. 3m</b>  |       |       |                  |                        |                  |
| 5.1.3.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne wykonywane koparkami 0,16m3 z odwozem ziemi samochodem do 1km, grun kat. IV, głębokość 35cm                  | m3    |       | 45,15            |                        |                  |
| 5.1.3.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek                                    | m2    |       | 129,00           |                        |                  |

INSPEKTOR DROGOWY  
KLEMENS  
300 BIELSKA  
Górska 21, tel. 141-836  
U. /specjal. drog i obiektów drogowych  
WZDP-11b-2001/up. 128/67

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów   | Jedn. | Krot. | Ilość    | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|-------|-------|----------|---------------------|---------------|
| 5.1.3.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/1<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm   | m2    |       | 129,00   |                     |               |
| 5.1.3.4 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie i zagęszczanie ist. nawierzchni   | m2    |       | 231,00   |                     |               |
| 5.1.3.5 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm   | m2    |       | 360,00   |                     |               |
| 5.1.3.6 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  | m2    |       | 360,00   |                     |               |
| 5.1.3.7 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 380,00   |                     |               |
| 5.1.3.8 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Wykonanie pobocza z tłucznia, grubość 10cm, szer. 30cm   | m2    |       | 72,00    |                     |               |
| <b>5.1.4 Remont drogi "Kościelna" nr 490018S (od drogi powiatowej do cmentarza) - dł. 175,5m, szer. 5,5m</b>  |       |       |          |                     |               |
| 5.1.4.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne wykonywane koparkami 0,16m3 z odwozem ziemi samochodem do 1km, grun kat. IV, głębokość 35cm                  | m3    |       | 146,35   |                     |               |
| 5.1.4.2 Nr STWiOR: D,03,02,01,01<br>KNNR 4/1413/1 (1)<br>Wykonanie kompletnej studni rewizyjnej fi 80cm z włazem typu lekkiego, gł. do 2m                                   | szt   |       | 1,00     |                     |               |
| 5.1.4.3 Nr STWiOR: D,03,02,01,01<br>KNNR 4/1424/2<br>Wykonanie kompletnej studzienki ściekowej fi 50cm z osadnikiem bez syfonu z wypustem                                   | szt   |       | 3,00     |                     |               |
| 5.1.4.4 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>KNNR 228/503/4 (1)<br>Zarurowanie otwartego rowu rurami pcv 315mm z obsypaniem kanału piaskiem, 10cm ponad wierzch rury                    | m     |       | 23,00    |                     |               |
| 5.1.4.5 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>Ułożenie w gotowym wykopie przykanalików z rur pcv fi 20cm z obsypaniem piaskiem i zasypaniem warstwami ziemią                             | m     |       | 30,00    |                     |               |
| 5.1.4.6 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi i chodnika   | m2    |       | 343,75   |                     |               |
| 5.1.4.7 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy osaczająca konstrukcji nawierzchni drogi i chodnika gr. 10cm z piasku  | m2    |       | 343,75   |                     |               |
| 5.1.4.8 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/3<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm   | m2    |       | 162,25   |                     |               |
| 5.1.4.9 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm   | m2    |       | 162,25   |                     |               |
| 5.1.4.10 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - pod chodniki   | m2    |       | 150,00   |                     |               |
| 5.1.4.11 Nr STWiOR: D,08,01,01<br>Ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm z wykonaniem ław z oporem z bet. B-20  | m     |       | 203,00   |                     |               |
| 5.1.4.12 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  | m2    |       | 789,75   |                     |               |
| 5.1.4.13 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 1 224,50 |                     |               |

KLEMENS S.J.  
300 BIELSKO  
Górska 21, tel.  
... specjal. dróg i obiektów  
WZDP-11b-2C01/upr. 1

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów   | Jedn. | Krot. | Ilość    | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|-------|-------|----------|---------------------|---------------|
| 5.1.4.14 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wykończenie warstwy wiążącej z masy - 50kg/1m2  | t     |       | 61,23    |                     |               |
| 5.1.4.15 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 1 224,50 |                     |               |
| 5.1.4.16 Nr STWiOR: D,01,02,04<br>SEK 601/101/5<br>Frezowanie nawierzchni bitumicznych grub. 5cm  | m2    |       | 35,00    |                     |               |
| 5.1.4.17 Nr STWiOR: D,08,01,01<br>KNNR 6/404/5<br>Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa  | m     |       | 160,00   |                     |               |
| 5.1.4.18 Nr STWiOR: D,08,01,01<br>KNNRS 6/502/2 (2)<br>Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej i kolorowej (50%+50%) gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej                | m2    |       | 147,00   |                     |               |
| 5.1.4.19 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNR 214/707/3<br>Zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi o wym. 60x40x10 cm  | m2    |       | 8,00     |                     |               |
| 5.1.4.20 Nr STWiOR: D,08,01,01<br>KNNRS 6/502/2 (2)<br>Przebrukowanie wjazdu do posesji z kostki brukowej - betonowej do wysokości krawężnika                               | m2    |       | 8,00     |                     |               |
| <b>5.1.5 Remont drogi "Kościelna" nr 490018S (od cmentarza do połączenia z ist. nawą nawierzchnią bitumiczną) - dł. 94m, szer. 5-13m</b>                                    |       |       |          |                     |               |
| 5.1.5.1 Nr STWiOR: D,03,02,01,01<br>Regulacja i wymiana istniejącej kratki ściekowej na właz typu ciężkiego - żeliwny   | szt   |       | 1,00     |                     |               |
| 5.1.5.2 Nr STWiOR: D,03,02,01,01<br>Regulacja korytka ściekowego z kratką żeliwną szer. 15cm  | m     |       | 6,00     |                     |               |
| 5.1.5.3 Nr STWiOR: D,03,02,01,01<br>KNNR 4/1424/2<br>Wykonanie kompletnej studzienki ściekowej fi 50cm z osadnikiem bez syfonu  | szt   |       | 1,00     |                     |               |
| 5.1.5.4 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>Wykonanie przykanalika z rur pcv 200mm z cięciem asfaltu, wykonaniem wykupu, obsypaniem piaskiem (zasypyaniem materiałem z wykupu)         | m     |       | 9,00     |                     |               |
| 5.1.5.5 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu   | m2    |       | 868,70   |                     |               |
| 5.1.5.6 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  | m2    |       | 868,70   |                     |               |
| 5.1.5.7 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wykończenie warstwy wiążącej z masy - 50kg/1m2   | t     |       | 43,44    |                     |               |
| 5.1.5.8 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm  | m2    |       | 868,70   |                     |               |
| 5.1.5.9 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>Umocnienie poboczy korą asfaltową grub. 10cm   | m2    |       | 40,00    |                     |               |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS SIUTA  
ul. 300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Górską 21, tel. 141-635  
ul. / specjal. dróg i obiektów drogowych  
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

*gm*

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiotowa podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość    | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|----------|---------------------|---------------|
| <b>6 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Landek</b>   |       |       |          |                     |               |
| <b>6.1 Sołectwo Landek</b>   |       |       |          |                     |               |
| <b>6.1.1 Remont drogi "Szkołna" nr 490264S (łącznik drogi powiatowej "Strumińska") - dł. 337m, szer. 3m</b>  |       |       |          |                     |               |
| 6.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  | m2    |       | 1 162,50 |                     |               |
| 6.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 1 162,50 |                     |               |
| 6.1.1.3 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - 25kg/1m2                               | t     |       | 29,06    |                     |               |
| 6.1.1.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t | m2    |       | 1 162,50 |                     |               |
| 6.1.1.5 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Umocnienie poboczy tłuczniem, grubość 6cm, szer. 40cm   | m2    |       | 280,00   |                     |               |
| <b>6.1.2 Remont wjazdu do OSP Landek - dł. 16m, szer. 4m</b>   |       |       |          |                     |               |
| 6.1.2.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne pod koryta z odwozem  | m3    |       | 22,40    |                     |               |
| 6.1.2.2 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Zagęszczenie podłoża  | m2    |       | 64,00    |                     |               |
| 6.1.2.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/1<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm  | m2    |       | 64,00    |                     |               |
| 6.1.2.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm  | m2    |       | 64,00    |                     |               |
| 6.1.2.5 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm                                 | m2    |       | 64,00    |                     |               |

INSPEKTOR I ADRESU  
KLEMEKS SŁOTA  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Górską 21, tel. 14 1-635  
Upr. z specjal. drog. i obiektów drogowych  
WZDP-tib-2001/upr. 128/67

*Opin*



| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa<br>podstawy nakładów   | Jedn. | Krot. | Ilość              | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>7 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Łazy</b>   |       |       |                    |                     |               |
| <b>7.1 Sołectwo Łazy</b>   |       |       |                    |                     |               |
| <b>7.1.1 Remont drogi "Kenciki" nr 490184S (od końca asfaltu w kierunku Rudzicy) - dł. 750m, szer. 3m</b>  |       |       |                    |                     |               |
| 7.1.1.1 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>KNNR 6/1302/2<br>Oczyszczanie rowów z namułu, grubość namułu 20 cm  | m     |       | 340,00             |                     |               |
| 7.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie i zagęszczanie ist. nawierzchni z pospółki żwirowej (rumosz)   | m2    |       | 2 400,00           |                     |               |
| 7.1.1.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/204/6<br>Wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą tłucznia grub. 15cm po zawałowaniu  | m2    |       | 2 400,00           |                     |               |
| 7.1.1.4 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 2 400,00           |                     |               |
| 7.1.1.5 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 2 250,00           |                     |               |
| 7.1.1.6 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Wzmocnienie pobocza warstwą tłucznia, grubość 10cm, szer. 35cm  | m2    |       | 525,00             |                     |               |
| <b>7.1.2 Remont drogi nr 490203S (od Kościoła do drogi "Kenciki") - dł. 297m, szer. 3m</b>   |       |       |                    |                     |               |
| 7.1.2.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Przeprofilowanie i zagęszczenie istniejącej zniszczonej nawierzchni z rumoszu rzeczno                                 | m2    |       | 950,40             |                     |               |
| 7.1.2.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/1<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm  | m2    |       | 950,40             |                     |               |
| 7.1.2.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie przygotowanej podbudowy emulsją asfaltową   | m2    |       | 950,40             |                     |               |
| 7.1.2.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 903,00             |                     |               |
| 7.1.2.5 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>Ścięcie zawyżonych poboczy z odwozem ziemi do 1km   | m3    |       | 50,00              |                     |               |
| 7.1.2.6 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>KNNR 6/1302/2<br>Oczyszczanie rowów z namułu, grubość namułu 20 cm  | m     |       | 297,00             |                     |               |
| 7.1.2.7 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>Wykonanie przepustu z rur pcv 400mm z podwójną ścianką na ławie żwirowej 20cm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem (wykop 6mx0,6mx1,2m) | m     |       | 6,00               |                     |               |
| 7.1.2.8 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>KNNR 6/602/1<br>Wykonanie murków czołowych przepustu o wymiarach 1,5m x 1,5m x 0,2m - fi40cm  | szt   |       | 2,00               |                     |               |
| 7.1.2.9 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Obsypanie poboczy tłuczniem, grubość 10cm, szer. 30cm   | m2    |       | 105,00             |                     |               |
| <b>7.1.3 Remont drogi "Łańska" nr 490192S (od końca asfaltu w kierunku Bielowicka) - dł. 420m, szer. 3m</b>  |       |       |                    |                     |               |
| 7.1.3.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Wykonanie mechaniczne rowów z odwozem ziemi do 1km, grunt kat. IV   | m3    |       | 54,00<br>192,00    |                     |               |
| 7.1.3.2 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża  | m2    |       | 416,00<br>1 344,00 |                     |               |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS SIUTA  
300 BIELSKO-BIAŁA  
Górska 21, tel. 141-635  
specjal. dróg i obiektów drogowych  
WZDP-11b-2001/upr. 126/67

*Qm*

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość                         | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 7.1.3.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/204/6<br>Wzmocnienie istniejącego podłoża tłuczniem 20cm   | m2    |       | 64,00<br><del>960,00</del>    |                     |               |
| 7.1.3.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/204/5<br>Wzmocnienie istniejącego podłoża tłuczniem 10cm   | m2    |       | 384,00 ✓                      |                     |               |
| 7.1.3.5 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa   | m2    |       | 416,00<br><del>1 344,00</del> |                     |               |
| 7.1.3.6 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm     | m2    |       | 395,00<br><del>1 275,00</del> |                     |               |
| 7.1.3.7 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Umocnienie poboczy tłuczniem, grubość 10cm, szer. 30cm  | m2    |       | 48,00<br><del>150,00</del>    |                     |               |
| 7.1.4 Remont drogi nr 490187S (Gunia - Świątch od istniejącej nawierzchni utwardzonej) - dł. 60m, szer. 3m   |       |       |                               |                     |               |
| 7.1.4.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,16 m3, kategoria gruntu III | m3    |       | 57,60                         |                     |               |
| 7.1.4.2 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Wyrównanie i zagęszczanie dna koryta  | m2    |       | 192,00                        |                     |               |
| 7.1.4.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek                                     | m2    |       | 192,00                        |                     |               |
| 7.1.4.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/1<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm  | m2    |       | 192,00                        |                     |               |
| 7.1.4.5 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm  | m2    |       | 192,00                        |                     |               |
| 7.1.4.6 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>Wykonanie przepustu z rur stalowych fi 30cm (wykop 0,6m x 0,7m x 6m)  | m     |       | 6,00                          |                     |               |
| 7.1.4.7 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>Umocnienie wlotu i wylotu płytami azurowymi   | m2    |       | 4,00                          |                     |               |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS  
300 BIELSKA  
Górska 21, 10-000  
U. specjal. drog i inżynieria  
WZDP-11b-2001/000

Am

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość                         | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|--|-------|-------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>8 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Mazańcowice</b>  |       |       |                               |                        |                  |
| <b>8.1 Sołectwo Mazańcowice</b>  |       |       |                               |                        |                  |
| <b>8.1.1 Remont drogi "Sportowa" nr 490460S (dalszy odcinek od zakończenia w 2009r) - dł. 260m, szer. 3,5m</b>   |       |       |                               |                        |                  |
| 8.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,16 m3, kategoria gruntu III-IV (wykonanie mijanki, poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wymiana podbudowy, koryto pod umocnienie poboczy) | m3    |       | 68,40<br><del>134,40</del>    |                        |                  |
| 8.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Mechaniczne zagęszczanie dna koryta drogi   | m2    |       | 108,50<br><del>206,00</del>   |                        |                  |
| 8.1.1.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek   | m2    |       | 108,50<br><del>206,00</del>   |                        |                  |
| 8.1.1.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/2<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm  | m2    |       | 108,50<br><del>206,00</del>   |                        |                  |
| 8.1.1.5 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm  | m2    |       | 108,50<br><del>206,00</del>   |                        |                  |
| 8.1.1.6 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Umocnienie poboczy tłuczniem, grub. 20cm, szer. 50cm  | m2    |       | 125,00<br><del>260,00</del>   |                        |                  |
| 8.1.1.7 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  | m2    |       | 375,00<br><del>700,00</del>   |                        |                  |
| 8.1.1.8 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 500,00<br><del>1-070,00</del> |                        |                  |
| 8.1.1.9 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - 75kg/lm2   | t     |       | 32,81<br><del>90,50</del>     |                        |                  |
| 8.1.1.10 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm  | m2    |       | 437,50<br><del>040,00</del>   |                        |                  |
| 8.1.1.11 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>Uzupełnienie pobocza korą asfaltową, grubość 5cm   | m2    |       | 125,00<br><del>260,00</del>   |                        |                  |
| <b>8.1.2 Remont drogi "Na Grobli" nr 490487S (od odcinka wykonanego w 2009r do mostku) - dł. 150m, szer. 3m</b>  |       |       |                               |                        |                  |
| 8.1.2.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,16 m3, kategoria gruntu IV (dla poszerzenia istn. nawierzchni bitumicznej)  | m3    |       | 36,00                         |                        |                  |
| 8.1.2.2 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Mechaniczne zagęszczanie dna wykopu   | m2    |       | 90,00                         |                        |                  |
| 8.1.2.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek   | m2    |       | 90,00                         |                        |                  |
| 8.1.2.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/2<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm  | m2    |       | 90,00                         |                        |                  |
| 8.1.2.5 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm  | m2    |       | 90,00                         |                        |                  |
| 8.1.2.6 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 465,00                        |                        |                  |

INŻYNIER NADZORU  
 KLEMENS SIUTA  
 ul. Górską 21, tel. 141-635  
 Upr. specjal. dróg i obiektów drogowych  
 WZDP-11b-2001/upr. 128/67

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość                                | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|--|-------|-------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| 8.1.2.7 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - 50kg/1m2                   | t     |       | 23,50                                |                        |                  |
| 8.1.2.8 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm                     | m2    |       | 470,00                               |                        |                  |
| 8.1.2.9 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>KNNR 228/503/5 (1)<br>Przedłużenie przepustu w poboczu drogi z rury pcv fi 50cm   | m     |       | 2,00                                 |                        |                  |
| 8.1.2.10 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>KNNR 6/602/1<br>Wykonanie murków czołowych przepustu (z betonu B-15) o wymiarach 1,5m x 1,5m x 0,2m  | szt   |       | 1,00                                 |                        |                  |
| 8.1.2.11 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Umocnienie poboczy tłuczniem, grubość 6cm, szer. 30cm  | m2    |       | 90,00                                |                        |                  |
| <b>8.1.3 Remont drogi "Dolina Słońca" nr 4904808 (od przepustu) - dł. 530m, szer. 3,5m</b>   |       |       |                                      |                        |                  |
| 8.1.3.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej  | m2    |       | 120 m<br>157,50<br><del>962,50</del> |                        |                  |
| 8.1.3.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/204/5<br>Wykonanie podbudowy z tłucznia, grubość 10cm  | m2    |       | 157,50<br><del>962,50</del>          |                        |                  |
| 8.1.3.3 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - 30kg/1m2                   | t     |       | 7,88                                 |                        |                  |
| 8.1.3.4 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową   | m2    |       | 420,00<br><del>225,00</del>          |                        |                  |
| 8.1.3.5 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm                     | m2    |       | 440,00<br><del>245,00</del>          |                        |                  |
| 8.1.3.6 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Utwardzenie poboczy tłuczniem, gr. 10cm   | m2    |       | 120,00<br><del>320,00</del>          |                        |                  |
| <b>8.1.4 Remont drogi "Północna" 1407W (od P. Włeczorek w dół) - dł. 135m, szer. 3,5m</b>  |       |       |                                      |                        |                  |
| 8.1.4.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (dla poszerzenia ist. nawierzchni bitumicznej - 20% koryto) | m3    |       | 37,80                                |                        |                  |
| 8.1.4.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek   | m2    |       | 94,50                                |                        |                  |
| 8.1.4.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/2<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm  | m2    |       | 94,50                                |                        |                  |
| 8.1.4.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm  | m2    |       | 94,50                                |                        |                  |
| 8.1.4.5 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie   | m2    |       | 472,50                               |                        |                  |
| 8.1.4.6 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową   | m2    |       | 472,50                               |                        |                  |

INSPEKTOR NADZORU  
 KLEMENS SŁOŃCA  
 42-300 BIELSKO-BIAŁA  
 ul. Górską 21, tel. 141-6335  
 Upr. w spec. dróg i obiektów drogowych  
 WZDP-11b-2001/upr. 128/67

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość    | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|--|-------|-------|----------|------------------------|------------------|
| 8.1.4.7 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - 50kg/lm2         | t     |       | 23,63    |                        |                  |
| 8.1.4.8 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm           | m2    |       | 491,00   |                        |                  |
| 8.1.4.9 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Umocnienie poboczy tłucznem, grubość 6cm, szer. 30cm  | m2    |       | 61,00    |                        |                  |
| <b>8.1.5 Remont drogi "Dębowa" nr 490463S (od Julexu do "Kopiec") - dł. 380m, szer. 3m</b>   |       |       |          |                        |                  |
| 8.1.5.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (dla poszerzenia ist. nawierzchni bitumicznej) | m3    |       | 28,80    |                        |                  |
| 8.1.5.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek   | m2    |       | 72,00    |                        |                  |
| 8.1.5.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/2<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm  | m2    |       | 72,00    |                        |                  |
| 8.1.5.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm  | m2    |       | 72,00    |                        |                  |
| 8.1.5.5 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie   | m2    |       | 1 140,00 |                        |                  |
| 8.1.5.6 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie podbudowy emulsją asfaltową   | m2    |       | 1 140,00 |                        |                  |
| 8.1.5.7 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - 50kg/lm2         | t     |       | 57,00    |                        |                  |
| 8.1.5.8 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm           | m2    |       | 1 165,00 |                        |                  |
| 8.1.5.9 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Umocnienie poboczy tłucznem, grubość 7cm, szer. 30cm  | m2    |       | 214,00   |                        |                  |
| 8.1.5.10 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>Ścięcie zawyżonych poboczy na odkład   | m3    |       | 11,20    |                        |                  |
| <b>8.1.6 Remont drogi "Pod Kępą" nr 490471S (od P. Kłaptocz do mostu) - dł. 230m, szer. 3m</b>   |       |       |          |                        |                  |
| 8.1.6.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (dla poszerzenia ist. nawierzchni bitumicznej) | m3    |       | 46,00    |                        |                  |
| 8.1.6.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek   | m2    |       | 115,00   |                        |                  |
| 8.1.6.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/2<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm  | m2    |       | 115,00   |                        |                  |
| 8.1.6.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm  | m2    |       | 115,00   |                        |                  |

INSTRUKCJA  
KLEPIENIA  
300 BIELSKA  
Górska 21  
U. specjal. drog.  
WZDP-11b-200

Ami

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów   | Jedn. | Krot. | Ilość  | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|---|-------|-------|--------|------------------------|------------------|
| 8.1.6.5 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych,<br>mechanicznie   | m2    |       | 690,00 |                        |                  |
| 8.1.6.6 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową  | m2    |       | 690,00 |                        |                  |
| 8.1.6.7 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką<br>mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa,<br>wbudowanie mechaniczne - 50kg/1m2            |       |       | 36,50  |                        |                  |
| 8.1.6.8 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po<br>zagęszczeniu 4cm          | m2    |       | 730,00 |                        |                  |
| 8.1.6.9 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Umocnienie poboczy tłucznem, grubość 6cm,<br>szer. 30cm  | m2    |       | 138,00 |                        |                  |
| <b>8.1.7 Remont drogi "Lipnik" nr 490472S - dł. 250m, szer. 3,5m</b>  |       |       |        |                        |                  |
| 8.1.7.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne z transportem urobku<br>samochodami samowyladowczymi na odległość<br>do 1 km (dla poszerzenia ist. nawierzchni<br>bitumicznej) | m3    |       | 50,00  |                        |                  |
| 8.1.7.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy odcinające, zagęszczanie<br>mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm,<br>piasek  | m2    |       | 125,00 |                        |                  |
| 8.1.7.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/2<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa<br>dolna, po zagęszczeniu 20-cm  | m2    |       | 125,00 |                        |                  |
| 8.1.7.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa<br>górną, po zagęszczeniu 15-cm  | m2    |       | 125,00 |                        |                  |
| 8.1.7.5 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych,<br>mechanicznie   | m2    |       | 875,00 |                        |                  |
| 8.1.7.6 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową  | m2    |       | 875,00 |                        |                  |
| 8.1.7.7 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką<br>mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa,<br>wbudowanie mechaniczne - 50kg/1m2            | t     |       | 43,75  |                        |                  |
| 8.1.7.8 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po<br>zagęszczeniu 4cm          | m2    |       | 905,00 |                        |                  |
| 8.1.7.9 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>Umocnienie poboczy korą asfaltową, gr.<br>warstwy 6cm  | m2    |       | 140,00 |                        |                  |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS SIUTA  
ul. 300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Górską 21, tel. 141-635  
ul. / specjal. dróg i obiektów drogowych  
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

*Siuta*

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów   | Jedn. | Krot. | Ilość  | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|---|-------|-------|--------|------------------------|------------------|
| <b>9 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Międzyrzecze Dolne</b>  |       |       |        |                        |                  |
| <b>9.1 Sołectwo Międzyrzecze Dolne</b>  |       |       |        |                        |                  |
| <b>9.1.1 Remont drogi "Akacja" 490375S (od "Bronowskiej" do końca) - dł. 172, szer. 2,5m</b>  |       |       |        |                        |                  |
| 9.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie stniejącej nawierzchni z<br>tłuczni   | m2    |       | 464,40 |                        |                  |
| 9.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/204/4<br>Wykonanie górnej warstwy podbudowy z<br>tłuczni, grubość warstwy 7cm   | m2    |       | 464,40 |                        |                  |
| 9.1.1.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie przygotowanej podbudowy emulsją  | m2    |       | 464,40 |                        |                  |
| 9.1.1.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po<br>zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 445,00 |                        |                  |
| 9.1.1.5 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Umocnienie poboczy tłucznem, grubość 7cm,<br>szer. 40cm  | m2    |       | 137,60 |                        |                  |
| <b>9.1.2 Remont drogi "Polnych Kwiatów" nr 490359S (od "Bronowskiej" ) - dł. 150m, szer. 2,5m</b>   |       |       |        |                        |                  |
| 9.1.2.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie istniejącej nawierzchni z<br>tłuczni  | m2    |       | 405,00 |                        |                  |
| 9.1.2.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/5<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa<br>górna, po zagęszczeniu 10-cm  | m2    |       | 405,00 |                        |                  |
| 9.1.2.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie przygotowanej podbudowy emulsją  | m2    |       | 405,00 |                        |                  |
| 9.1.2.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po<br>zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 390,00 |                        |                  |
| 9.1.2.5 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Umocnienie poboczy tłucznem, grubość 10cm,<br>szer. 40cm   | m2    |       | 120,00 |                        |                  |
| <b>9.1.3 Remont drogi "Wspólna" nr 490347S - dł. 170m, szer. 2,5m</b>   |       |       |        |                        |                  |
| 9.1.3.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie i zagęszczanie zniszczonej<br>nawierzchni z pospółki - rumosz   | m2    |       | 459,00 |                        |                  |
| 9.1.3.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa<br>górna, po zagęszczeniu 15-cm  | m2    |       | 459,00 |                        |                  |
| 9.1.3.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie podbudowy emulsją  | m2    |       | 459,00 |                        |                  |
| 9.1.3.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po<br>zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 440,00 |                        |                  |
| 9.1.3.5 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Umocnienie poboczy tłucznem, grubość 10cm,<br>szer. 30cm   | m2    |       | 102,00 |                        |                  |
| 9.1.3.6 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>KNNR 6/1302/2<br>Oczyszczanie rowów z namułu, grubość namułu<br>25-cm  | m     |       | 100,00 |                        |                  |
| <b>9.1.4 Remont drogi "Sadowa" nr 490347S - dł. 255m, szer. 2,5m</b>  |       |       |        |                        |                  |
| 9.1.4.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie i zagęszczanie zniszczonej<br>nawierzchni z pospółki - rumosz   | m2    |       | 688,50 |                        |                  |
| 9.1.4.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/204/6<br>Wzmocnienie podbudowy warstwą tłuczni,<br>grubość 15cm   | m2    |       | 418,50 |                        |                  |

INSPEKTOR  
K. KLEMEK  
300 BIEL  
Górska 21  
U. / specjal. dróg i  
WZDP-11B-200

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów   | Jedn. | Krot. | Ilość    | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|-------|-------|----------|---------------------|---------------|
| 9.1.4.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/204/5<br>Wzmocnienie podbudowy warstwą tłucznia, grubość 10cm   | m2    |       | 270,00   |                     |               |
| 9.1.4.4 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową  | m2    |       | 688,50   |                     |               |
| 9.1.4.5 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 652,50   |                     |               |
| 9.1.4.6 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>Ścięcie nadmaru poboczy - ziemi kat. III z przerzutem - ręcznie  | m3    |       | 10,40    |                     |               |
| 9.1.4.7 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Umocnienie poboczy tłuczniem, grubość 10cm, szer. 30cm   | m2    |       | 153,00   |                     |               |
| <b>9.1.5 Remont drogi "Jagodowa" nr 490380S (od drogi powiatowej "Rudzińska") - dł. 436m, szer. 3m</b>  |       |       |          |                     |               |
| 9.1.5.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej   | m2    |       | 1 395,20 |                     |               |
| 9.1.5.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/204/5<br>Wzmocnienie podbudowy warstwą tłucznia, grubość 10cm   | m2    |       | 1 395,20 |                     |               |
| 9.1.5.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową  | m2    |       | 1 395,20 |                     |               |
| 9.1.5.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 1 323,00 |                     |               |
| 9.1.5.5 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Umocnienie poboczy tłuczniem, grubość 7cm, szer. 30cm  | m2    |       | 261,60   |                     |               |

INSPEKTOR N  
KLEMIENS  
300 BIELSK  
Górska 21, 10  
U. specjal. drog. 10m  
WZDP-11b-200

*Qm'*



| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa<br>podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość    | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|-------|-------|----------|---------------------|---------------|
| <b>10 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Międzyrzecze Górne</b>   |       |       |          |                     |               |
| <b>10.1 Sołectwo Międzyrzecze Górne</b>   |       |       |          |                     |               |
| <b>10.1.1 Remont drogi "Przemysłowa" nr 4904148 (od bramy zakładu do potoku Rudawka) - dł. 342m, szer. 5m</b>   |       |       |          |                     |               |
| 10.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie istniejącej nawierzchni, mechanicznie   | m2    |       | 1 710,00 |                     |               |
| 10.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/5<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm  | m2    |       | 47,00    |                     |               |
| 10.1.1.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 1 757,00 |                     |               |
| 10.1.1.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - 40kg/1m2 | t     |       | 68,40    |                     |               |
| 10.1.1.5 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm   | m2    |       | 1 757,00 |                     |               |
| 10.1.1.6 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Umocnienie poboczy tłuczniem, grubość 6cm, szer. 30cm   | m2    |       | 205,20   |                     |               |
| <b>10.1.2 Remont drogi "Do Lasu" nr 490442S - dł. 155m, szer. 3m</b>  |       |       |          |                     |               |
| 10.1.2.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni   | m2    |       | 399,00   |                     |               |
| 10.1.2.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm  | m2    |       | 399,00   |                     |               |
| 10.1.2.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 399,00   |                     |               |
| 10.1.2.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm   | m2    |       | 399,00   |                     |               |
| 10.1.2.5 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Umocnienie poboczy tłuczniem, grubość 6cm, szer. 20cm   | m2    |       | 62,00    |                     |               |
| <b>10.1.3 Remont drogi do P. Czylok - dł. 58m, szer. 2,5m "Ogrodowa" 490417S</b>  |       |       |          |                     |               |
| 10.1.3.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni   | m2    |       | 156,60   |                     |               |
| 10.1.3.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/5<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm  | m2    |       | 156,60   |                     |               |
| 10.1.3.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 156,60   |                     |               |
| 10.1.3.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm   | m2    |       | 145,00   |                     |               |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS  
42-300 BIELSKO  
ul. Górską 21, 42-300  
ul. w specjal. dróg i obiektów  
WZDP-11b-2001/0p. 12

*Qm*

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość            | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|--|-------|-------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>11 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Roztropice</b>  |       |       |                  |                        |                  |
| <b>11.1 Sołectwo Roztropice</b>  |       |       |                  |                        |                  |
| <b>11.1.1 Remont drogi "Do Kółka Rolniczego" nr 490233S (od drogi powiatowej) - dł. 120m, szer. 3m</b>   |       |       |                  |                        |                  |
| 11.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne z transportem urobku<br>samochodami samowyładowczymi na odległość<br>do 1 km, koparka 0,16 m3, kategoria gruntu<br>III (dla wykonania poszerzenia pod drogę i<br>ścianki betonowe z zagęszczeniem podłoża) | m3    |       | 37,50<br>57,00   |                        |                  |
| 11.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/112/1<br>Wykonanie podbudowy z pospółki, grubość<br>20cm  | m2    |       | 63,00<br>84,00   |                        |                  |
| 11.1.1.3 Nr STWiOR: D,08,05,00<br>KNKRB 6/401/3 (1)<br>Wykonanie ławy betonowej z bet. B-15 pod<br>ścieki, grubość 12cm  | m3    |       | 7,56<br>10,08    |                        |                  |
| 11.1.1.4 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie i zagęszczanie starej<br>nawierzchni  | m2    |       | 285,00<br>380,00 |                        |                  |
| 11.1.1.5 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/204/5<br>Wzmocnienie istniejącej nawierzchni<br>warstwą tłucznia, grubość 12cm  | m2    |       | 285,00<br>380,00 |                        |                  |
| 11.1.1.6 Nr STWiOR: D,08,05,00<br>KNNR 6/606/1<br>Ułożenie ścieków betonowych szer. 50cm z<br>głębokością korytka 15cm na przygotowanej<br>ławie betonowej   | m     |       | 90,00<br>120,00  |                        |                  |
| 11.1.1.7 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie przygotowanej podbudowy emulsją<br>asfaltową   | m2    |       | 285,00<br>380,00 |                        |                  |
| 11.1.1.8 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa<br>ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość<br>po zagęszczeniu 5cm   | m2    |       | 285,00<br>380,00 |                        |                  |
| 11.1.1.9 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Utwardzenie poboczy tłucznem, grubość<br>10cm  | m2    |       | 25,00            |                        |                  |
| <b>11.1.2 Remont drogi "Pierściec" nr 490230S - dł. 171m, szer. 3,5m</b>   |       |       |                  |                        |                  |
| 11.1.2.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>Ścieżki zawyżonych poboczy grubości 10cm,<br>szer. 50cm  | m2    |       | 85,00            |                        |                  |
| 11.1.2.2 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych,<br>mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  | m2    |       | 598,50           |                        |                  |
| 11.1.2.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  | m2    |       | 598,50           |                        |                  |
| 11.1.2.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa<br>ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość<br>po zagęszczeniu 5cm   | m2    |       | 598,50           |                        |                  |
| 11.1.2.5 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Utwardzenie poboczy tłucznem, grubość<br>10cm  | m2    |       | 171,00           |                        |                  |

INSPEKTOR  
KLEMI  
300 B  
Górska  
U. z specjał. d  
WZDP-11b

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów   | Jedn. | Krot. | Ilość    | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|---|-------|-------|----------|------------------------|------------------|
| <b>12 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Rudzica</b>  |       |       |          |                        |                  |
| <b>12.1 Sołectwo Rudzica</b>  |       |       |          |                        |                  |
| <b>12.1.1 Remont drogi "Boczna" nr 490277S (od drogi powiatowej) - dł. 423m, szer. 3m</b>   |       |       |          |                        |                  |
| 12.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>Ścięcie mechaniczne zawyżonych poboczy<br>grubości 15cm   | m2    |       | 122,50   |                        |                  |
| 12.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych,<br>mechanicznie, nawierzchnia z bitumu   | m2    |       | 1 269,00 |                        |                  |
| 12.1.1.3 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 1 269,00 |                        |                  |
| 12.1.1.4 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką<br>mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa,<br>wbudowanie mechaniczne - 40kg/lm2         | t     |       | 50,76    |                        |                  |
| 12.1.1.5 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa<br>ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość<br>po zagęszczeniu 5cm        | m2    |       | 1 304,00 |                        |                  |
| 12.1.1.6 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Utwardzenie poboczy tłuczniem, grubość 6cm  | m2    |       | 223,80   |                        |                  |
| <b>12.1.2 Remont drogi "Rzemieślnicz" nr 490304S (odcinek środkowy) - dł. 150m, szer. 3m</b>  |       |       |          |                        |                  |
| 12.1.2.1 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>Przedłużenie istniejących przepustów pod<br>drogą rurami pcv 400mm z podwójną ścianką<br>wraz z wykonaniem ławy betonowej z<br>pospółki żwirowej gr. 25cm | m     |       | 3,00     |                        |                  |
| 12.1.2.2 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>KNNR 6/602/1<br>Kompletne wykonanie murków czołowych z<br>betonu zbrojonego na rurach fi 40cm o<br>wymiarach 1,5m x 1,5m x 0,2m                           | szt   |       | 3,00     |                        |                  |
| 12.1.2.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>Wyrównanie dziur oraz miejscowe<br>poszerzenie zniszczonej nawierzchni<br>tłuczniem   | m3    |       | 10,00    |                        |                  |
| 12.1.2.4 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych,<br>mechanicznie  | m2    |       | 450,00   |                        |                  |
| 12.1.2.5 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 450,00   |                        |                  |
| 12.1.2.6 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa<br>ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość<br>po zagęszczeniu 5cm        | m2    |       | 450,00   |                        |                  |
| 12.1.2.7 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Utwardzenie poboczy tłuczniem, grubość<br>10cm  | m2    |       | 40,00    |                        |                  |
| <b>12.1.3 Remont drogi "Spacerowa" nr 490278S (od drogi powiatowej) - dł. 690m, szer. 2,5m</b>  |       |       |          |                        |                  |
| 12.1.3.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>Ścięcie mechaniczne zawyżonych poboczy<br>grubości 15cm   | m2    |       | 41,40    |                        |                  |
| 12.1.3.2 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>KNNR 6/1302/2<br>Oczyszczanie rowów z namułu, grubość<br>namułu 20·cm   | m     |       | 250,00   |                        |                  |
| 12.1.3.3 Nr STWiOR: D,06,02,01<br>KNP 16/202/1 (3)<br>Wykonanie nowego rowu odwadniającego  | m3    |       | 7,50     |                        |                  |
| 12.1.3.4 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych,<br>mechanicznie, nawierzchnia z bitumu   | m2    |       | 1 725,00 |                        |                  |
| 12.1.3.5 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową   | m2    |       | 1 725,00 |                        |                  |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS SIUTA  
300 BIELSKO-BIAŁA  
Górska 21, tel. 141-635  
U. w spec. dróg i obiektów drogowych  
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

*gm*

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość    | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|--|-------|-------|----------|------------------------|------------------|
| 12.1.3.6 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka<br>mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,<br>wbudowanie mechaniczne - 30kg/lm2  | t     |       | 51,75    |                        |                  |
| 12.1.3.7 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa<br>ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość<br>po zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 1 765,00 |                        |                  |
| 12.1.3.8 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>Utwardzenie poboczy korą asfaltową,<br>grubość 6cm   | m2    |       | 160,00   |                        |                  |
| 12.1.3.9 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/4<br>Utwardzenie poboczy tłuczniem, grubość 6cm   | m2    |       | 225,00   |                        |                  |
| <b>12.1.4 Remont drogi "Myśliwska" nr 1105 (boczna Spacerowa) - dł. 148m, szer. 2,5m</b>   |       |       |          |                        |                  |
| 12.1.4.1 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/204/4<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy<br>tłuczniem, grubość 6cm   | m2    |       | 444,00   |                        |                  |
| 12.1.4.2 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa<br>ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość<br>po zagęszczeniu 5cm | m2    |       | 380,00   |                        |                  |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS SIUTA  
17-300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Górską 21, tel. 141-635  
U. w specjal. dróg i obiektów drogowych  
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość              | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|--|-------|-------|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>13 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Świętoszówka</b>  |       |       |                    |                        |                  |
| <b>13.1 Sołectwo Świętoszówka</b>  |       |       |                    |                        |                  |
| <b>13.1.1 Remont drogi "Lipowa" nr 490142S (od zakrętu do wiaduktu) - dł. 750m, szer. 3m</b>   |       |       |                    |                        |                  |
| 13.1.1.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Roboty ziemne z odwozem samochodem na odl.<br>3km - wykonanie mijanek dla wykonanie<br>mijanek (3szt)                                | m3    |       | 48,00              |                        |                  |
| 13.1.1.2 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Zagęszczanie dna koryta - wykonanie<br>mijanek   | m2    |       | 120,00             |                        |                  |
| 13.1.1.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/106/5 (1)<br>Warstwy odcinające, zagęszczanie<br>mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu<br>10-cm, piasek - wykonanie mijanek                    | m2    |       | 120,00             |                        |                  |
| 13.1.1.4 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/2<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa<br>dolna, po zagęszczeniu 20-cm - wykonanie<br>mijanek   | m2    |       | 120,00             |                        |                  |
| 13.1.1.5 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa<br>górną, po zagęszczeniu 15-cm - wykonanie<br>mijanek   | m2    |       | 120,00             |                        |                  |
| 13.1.1.6 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 1/201/4<br>Wykonanie korytowania pod umocnienie<br>poboczny mechanicznie z odwozem ziemi<br>samochodem na odl. 3km, grubość 20cm                | m3    |       | 90,00<br>570,00    |                        |                  |
| 13.1.1.7 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/2<br>Wykonanie podbudowy z tłucznia, po<br>zagęszczeniu 20-cm - pobocza   | m2    |       | 90,00<br>570,00    |                        |                  |
| 13.1.1.8 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/6<br>Oczyszczenie nawierzchni drogowych,<br>mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  | m2    |       | 270,00<br>2 250,00 |                        |                  |
| 13.1.1.9 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  | m2    |       | 360,00<br>2 820,00 |                        |                  |
| 13.1.1.10 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/108/2 (1)<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy<br>mieszaną mineralno-bitumiczną, mieszanka<br>asfaltowa, wbudowanie mechaniczne -<br>50kg/1m2 | t     |       | 13,50<br>121,50    |                        |                  |
| 13.1.1.11 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa<br>ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość<br>po zagęszczeniu 3cm  | m2    |       | 270,00<br>2 430,00 |                        |                  |
| 13.1.1.12 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>Wyrównanie poboczny korą asfaltową,<br>grubość 5cm  | szt   |       | 90,00<br>570,00    |                        |                  |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS SIUTA  
300 BIELSKO-BIAŁA  
Górska 21, tel. 141-855  
U. w specjal. dróg i obiektów drogowych  
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

*[Signature]*

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja<br>przedmiarowa<br>podstawy nakładów  | Jedn. | Krot. | Ilość  | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|--|-------|-------|--------|------------------------|------------------|
| <b>14 Remonty dróg na terenie Gminy Jasienica - Sołectwo Wieszcza</b>  |       |       |        |                        |                  |
| <b>14.1 Sołectwo Wieszcza</b>  |       |       |        |                        |                  |
| <b>14.2 Remont drogi Pietrzak - Wujkowski nr ..... (od drogi powiatowej do rozjazdu)</b><br>- odcinek I - dł. 185m, szer. 3m   |       |       |        |                        |                  |
| 14.2.1 Nr STWiOR: D,04,01,01<br>KNNR 6/103/3 (1)<br>Profilowanie istniejącej nawierzchni<br>żwirowej z zagęszczeniem   | m2    |       | 575,00 |                        |                  |
| 14.2.2 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/4<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna,<br>po zagęszczeniu 6cm  | m2    |       | 210,00 |                        |                  |
| 14.2.3 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna,<br>po zagęszczeniu 15cm   | m2    |       | 365,00 |                        |                  |
| 14.2.4 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową  | m2    |       | 575,00 |                        |                  |
| 14.2.5 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu<br>5cm | m2    |       | 575,00 |                        |                  |
| 14.2.6 Nr STWiOR: D,06,06,01<br>KNNR 6/204/5<br>Umocnienie poboczy tłuczniem, grubość 10cm,<br>szer. 0,5m  | m2    |       | 180,00 |                        |                  |
| <b>14.3 Remont drogi Pietrzak - Wujkowski nr ..... (od rozjazdu do bramy) - odcinek</b><br>II - dł. 65m, szer. 2,5m  |       |       |        |                        |                  |
| 14.3.1 Nr STWiOR: D,04,04,02<br>KNNR 6/113/6<br>Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia,<br>grubość 15cm  | m2    |       | 195,00 |                        |                  |
| 14.3.2 Nr STWiOR: D,04,03,01<br>KNNR 6/1005/7<br>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową  | m2    |       | 195,00 |                        |                  |
| 14.3.3 Nr STWiOR: D,05,00,00<br>KNNR 6/309/2 (2)<br>Nawierzchnie z mieszanek<br>mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna),<br>mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu<br>4cm | m2    |       | 195,00 |                        |                  |

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS S.  
300 BIELSKO  
Górska 21, tel  
w specjał. dróg i obiekt  
WZDP-11b-2001/07