



Zadanie współfinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Numer sprawy GKO-341-1/3/2010
Urząd Gminy Jasienica
43-385 JASIENICA 159

Jasienica, 06-04-2010r.

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na: „Przebudowa i rozbudowa budynku obsługi rekreacji i kultury przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym (na dz. nr 255)”.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) następujące pytania:

1. Pytania do elementu „Instalacja elektryczna”

a) Poz. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. Proszę o podanie wyposażenia tablicy, z przyporządkowaniem rodzaju osprzętu do poszczególnych pozycji.

Odp. Należy przyjąć:

w poz. 3.2 – wyłącznik 311b10A

w poz. 3.3 – wyłącznik 311b16A

w poz. 3.4 – wyłącznik 313b16A

w poz. 3.5 – wyłącznik 313b20A

w poz. 3.6 – PB301 (przełącznik bistabilny)

w poz. 3.7 – P302 25/0,03A

w poz. 3.8 – P304 40/0,03A

b) Poz. 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26: Proszę o podanie typu przewodów użytych w tych pozycjach wraz z przypisaniem typu przewodu do danej pozycji.

Odp. Należy przyjąć:

w poz. 3.21 przewód – YDY 4x1,5 + 3x1,5

w poz. 3.22 przewód – YDY 3x1,5

w poz. 3.23 przewód – YDY 5x2,5

w poz. 3.24 przewód – YDY 2x0,75

w poz. 3.25 przewód – YDY 3x2,5

w poz. 3.26 przewód – YDY 4x10

c) Poz. 3.28, 3.29, 3.30: Proszę o podanie typów i rodzajów opraw użytych w tych pozycjach wraz z przyporządkowaniem ich do ww. pozycji przedmiaru.

Odp. Należy przyjąć:

w poz. 3.29 oprawa ewakuacyjna Legrand G5 poz. kat. 061730 lub równoważna, czas świecenia 3h

w poz. 3.28 oprawa rastrowa nasufitowa świetlówkowa mocy 2 x36 W

w poz. 3.30 oprawa rastrowa nasufitowa świetlówkowa mocy 4 x18 W

d) Brak w przedmiarach pozycji dotyczących instalacji TV i wykonania przyłącza napowietrznego, proszę o wyjaśnienie i ewentualne umieszczenie odpowiednich przedmiarów.

Odp. Instalacja TV i przyłącze napowietrzne nie objęte zamówieniem.

e) Brak w przedmiarach iglicy H 1,2m, o której mowa w projekcie rys. E/3. Czy należy ten element doliczyć, jeżeli tak to proszę o podanie pozycji w której należy to zrobić.

Odp. Należy w pozycjach dotyczących wykonania instalacji odgromowej przyjąć wykonanie iglicy o wysokości 0,7 m z drutu zastosowanego do odgrzmienia na obiekcie.


mgr inż. Janusz Pierzyński