Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Roboty rozbiórkowe i demontażowe					
1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - okna w zakrystii w parterze i okna w klatce na poddaszu	szt		4		
1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety wewnętrzne okien w nawie głównej - 10 szt.	m2		10,35		
1.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - okna w nawie głównej, w klatce schodowej, w zakrystii na piętrze - wraz z przenoszeniem na miejsce składowania	m2		226,07		
2 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45410000-4 Tynkowanie Montaż stolarki okiennej					
2.1 KNRW 202/1018/3 (1) Okna i drzwi balkonowe z kształtowników PVC, okna, do 1,5˙m2, kotwy - okna z nieplastyfikowanego PVC systemu VEKA TOPLINE AD	m2		1,72		
2.2 KNRW 202/1018/4 (1) Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z PVC, okna, ponad 1,5˙m2, kotwy - okna z nieplastyfikowanego PVC systemu VEKA TOPLINE AD	m2		226,07		
2.3 KNR 202/1610/3 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 20˙m, nakłady podstawowe	m2		144,00		
2.4 CJ 11/3001/1 (1) Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla kompletu 100m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu do 21 dni	kpl		3		
2.5 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15˙cm - uzupełnienie tynków po montażu okien	m		222,80		
3 Parapety					
3.1 KNR 1901/1310/5 Usunięcie starej farby olejnej, zeskrobanie z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5˙m2 - parapety zewnętrznez blachy	m2		34,60		
3.2 KNR 1901/1311/2 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne z zagruntowaniem szpachlowane 1-krotnie, malowanie 2-krotne, farba chlorokauczukowa	m2		34,60		
3.3 KNRW 202/2119/4 (1) Parapety, półki, lady i nakrywy, grubość do 3˙cm, szerokość do 75˙cm, elementy z marmuru - parapety wewnętrzne	m		25,00		