Przedmiar robót

	Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1	**Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne** **Roboty rozbiórkowe i demontażowe**				
1.1	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - okna w zakrystii w parterze i okna w klatce na poddaszu		4		szt
1.2	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety wewnętrzne okien w nawie głównej - 10 szt. 2,22+2,50/2*0,65*10	= 10,345000			
		10,35	10,35		m2
1.3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - okna w nawie głównej, w klatce schodowej, w zakrystii na piętrze - wraz z przenoszeniem na miejsce składowania				
	1,90*7,85*9	= 134,235000			
	1,90*4,92*2	= 18,696000			
	1,60*7,85*4	= 50,240000			
	1,10*2,20*2	= 4,840000			
	1,35*4,46*3	= 18,063000			
		226,07	226,07		m2
2	**Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej** **45410000-4 Tynkowanie** **Montaż stolarki okiennej**				
2.1	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników PVC, okna, do 1,5˙m2, kotwy - okna z nieplastyfikowanego PVC systemu VEKA TOPLINE AD okna na poddaszu w klatce schodowej 0,40x2,00 0,43*2,00*2	= 1,720000			
		1,72	1,72		m2
2.2	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z PVC, okna, ponad 1,5˙m2, kotwy - okna z nieplastyfikowanego PVC systemu VEKA TOPLINE AD nawa główna + okno frontowe 1,89x7,85 szt. 9 1,90*7,85*9	= 134,235000			
	nawa - okna nad drzwiami bocznymi 1,89x4,92 szt. 2 1,90*4,92*2	= 18,696000			
	klatka schodowa 1,57x7,85 szt. 4 1,60*7,85*4	= 50,240000			
	zakrystia - parter 1,10x2,20 szt. 2 1,10*2,20*2	= 4,840000			
	zakrystia - piętro 1,35*4,46 szt. 3 1,35*4,46*3	= 18,063000			
		226,07	226,07		m2
2.3	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 20˙m, nakłady podstawowe 4,00*12,00*3	= 144,000000			
		144,00	144,00		m2
2.4	Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla kompletu 100m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu do 21 dni		3		kpl
2.5	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15˙cm - uzupełnienie tynków po montażu okien (8,00*2*10)+(2,20*2*2)+ (4,50*2*3)+(1,50*18)	= 222,800000			
		222,80	222,80		m
3	**Parapety**				
3.1	Usunięcie starej farby olejnej, zeskrobanie z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5˙m2 - parapety zewnętrznez blachy (1,80*11)+(1,30*4)+(1,20* 2)+(1,50*3)+(1,30*0,60* 3)+(0,60*0,30*2)	= 34,600000			
		34,60	34,60		m2
3.2	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne z zagruntowaniem szpachlowane 1-krotnie, malowanie 2-krotne, farba chlorokauczukowa		34,60		m2

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.3 Parapety, półki, lady i nakrywy, grubość do 3˙cm, szerokość do 75˙cm, elementy z marmuru - parapety wewnętrzne	25,00		m