

Przedmiar robót

Remont zniszczonej drogi gminnej publicznej nr 490148S "Siedlaczka" w sołectwie Grodziec

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Obiekt: Remont drogi gminnej

Zamawiający: Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

Jednostka opracowująca kosztorys:

2010 -09-

Portico Project Management
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i Wspólnicy Spółka komandytowa
ul. Gen. J. Zajączka 28, 01-510 Warszawa
tel. +48 22 869 05 80, fax +48 22 869 05 89
NIP 525-24-12-905
②

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

INSPEKTOR NADZORU
KLEMENS SIUTA
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Górską 21, tel. 141-635
ul. w specjal. dróg i obiektów drogowych
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont zniszczonej drogi gminnej publicznej nr 490148S "Siedlaczka" w sołectwie Grodziec (od początku łuku; dł. 195m, szer. 3m)						
1.1 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/108/2 (1) Mechaniczne wyrównanie zagłębień i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej przed ułożeniem warstwy wiążącej - <i>masa bitum.</i> 12,5	=	12,50	12,50	12,50		t
1.2 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/7 Skroplenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową (2x) 195*3+20	=	605,00	605,00	605,00		m2
1.3 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca grub. 4cm po zawałowaniu 195*3+20	=	605,00	605,00	605,00		m2
1.4 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścierna grub. 3cm po zagęszczeniu 195*3+20	=	605,00	605,00	605,00		m2
1.5 Nr STWiOR: D.06.02.01 Murek czołowy z bet. B-20 na rurze fi 40 wym. 150x150x20cm wraz z umocnieniem wlotu płytami ażurowymi 3m2 1	=	1,00	1,00	1,00		szt
1.6 Nr STWiOR: D.06.06.01 Umocnienie poboczy korą asfaltową szer. 30cm grub. 7cm 195*0,3*2-20	=	97,00	97,00	97,00		m2
1.7 Nr STWiOR: D.06.02.01 Oczyszczenie rowów z namułu grub. 20cm z odwozem na odległość 1km 40	=	40,00	40,00	40,00		m

Przedmiar robót

Remont zniszczonej drogi gminnej publicznej nr 490242S "Sadzonka" w sołectwie Ilownica

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Obiekt: Remont drogi gminnej

Zamawiający: Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

Jednostka opracowująca kosztorys:

2010 -09-

Portico Project Management
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i Wspólnicy Spółka komandytowa
ul. Gen. J. Zajączka 28, 01-510 Warszawa
tel. +48 22 869 05 80, fax +48 22 869 05 89
NIP 525-24-12-905
②

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

INSPEKTOR NADZORU
KLEMENS SIUTA
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Górską 21, tel. 14 1-635
U. w specjal. dróg i obiektów drogowych
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont zniszczonej drogi gminnej publicznej nr 490242S "Sadzonka" w sołectwie Iłownica (od drogi powiatowej Rudzica - Roztropice; dł. 340m sze. 4,5-4,8m)				
1.1 Nr STWiOR: D.01.02.04 SEK 601/101/5 Frezowanie nawierzchni bitumicznych grub. 6cm 17*2+5*2	= 44,00 44,00	44,00		m2
1.2 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie masą min-bit. nierówności i zagłębień - średnio 40kg/m2 64,02	= 64,02 64,02	64,02		t
1.3 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową (2x) 1660,5	= 1 660,50 1 660,50	1 660,50		m2
1.4 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca grub. 4cm po zawałowaniu 1660,5	= 1 660,50 1 660,50	1 660,50		m2
1.5 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna grub. 4cm po zagęszczeniu 1660,5	= 1 660,50 1 660,50	1 660,50		m2
1.6 Nr STWiOR: D.04.01.01, D.06.06.01 Umocnienie poboczy korą asfaltową gr. 8cm wraz z wcześniejszym ścięciem darni 340*2*0,4	= 272,00 272,00	272,00		m2
1.7 Nr STWiOR: D.06.06.01 Umocnienie dna i skarpy rowu płytami ażurowymi 40x60x10cm w ilości 1,5m2/mb wraz z wykonaniem ławy zwirowej gr. 25cm i robotami przygotowawczymi 60	= 60,00 60,00	60,00		m

Przedmiar robót

Remont zniszczonej drogi gminnej publicznej nr 490006 "Stawowo" w sołectwie Jasienica

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Obiekt: Remont drogi gminnej

Zamawiający: Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

Jednostka opracowująca kosztorys:

2010 -09- 1

Portico Project Management
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i Wspólnicy Spółka komandytowa
ul. Gen. J. Zajączka 28, 01-510 Warszawa
tel. +48 22 889 05 80, fax +48 22 889 05 89
NIP 525-24-12-905
②

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

INSPEKTOR NADZORU
KLEMENS SIUTA
43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Górską 21, tel. 141-635
ul. „specjal. dróg i obiektów drogowych”
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont zniszczonej drogi gminnej publicznej nr 490006 "Stawowo" w sołectwie Jasienica - od końca nawierzchni bitumicznej; dł. 250m, szer. 3m				
1.1 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni utwardzonej tłuczniem 250*3	= 750,00 750,00	750,00		m2
1.2 Nr STWiOR: D.04.04.02 KNNR 6/113/4 Wykonanie podbudowy z tłucznia, gr. 8cm po zagęszczeniu 250*3	= 750,00 750,00	750,00		m2
1.3 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/7 Skropienie podbudowy z tłucznia emulsją asfaltową 250*2,5	= 625,00 625,00	625,00		m2
1.4 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/309/2 (1) Wykonanie górnej warstwy nawierzchni bitumicznej (ścieralna) gr. 5cm 250*2,5	= 625,00 625,00	625,00		m2
1.5 Nr STWiOR: D.06.06.01 Umocnienie poboczy korą asfaltową gr. 5cm 250*2*0,25	= 125,00 125,00	125,00		m2

Przedmiar robót

Remont zniszczonej drogi gminnej publicznej nr 490385 "Widok" w sołectwie Międzyrzecze Dolne

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Obiekt: Remont drogi gminnej

Zamawiający: Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

Jednostka opracowująca kosztorys:

2010 -09- - - -

Portico Project Management
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i Wspólnicy Spółka komandytowa
ul. Gen. J. Zajączka 28, 01-510 Warszawa
tel. +48 22 869 05 80, fax +48 22 869 05 89
NIP 525-24-12-905

?


Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

INSPEKTOR NADZORU
KLEMENS SIUTA
43-385 JASIEŃSKA
Gmina Jasienica
ul. w spec. - - - - - obiektów drogowych
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

Wykonawca:



Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont zniszczonej drogi gminnej publicznej nr 490385 "Widok" w sołectwie Międzyrzecze Dolne - rejon sądów p. Hesa dł. 230m szer. 4m						
1.1 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1'km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu IV - pod poszerzenia drogi i usunięcie przełomu 230*1,2*0,4	=	110,40	110,40	110,40		m3
1.2 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNNR 6/103/2 Profilowanie i zagęszczanie dna koryta 230*1,2	=	276,00	276,00	276,00		m2
1.3 Nr STWiOR: D.04.04.02 KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10*cm, piasek 230*1,2	=	276,00	276,00	276,00		m2
1.4 Nr STWiOR: D.04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanego o grubości 40cm po zagęszczeniu (warstwa dolna 25cm, warstwa górna 15cm) 230*1,2	=	276,00	276,00	276,00		m2
1.5 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/108/2 (1) Mechaniczne wyrównanie zagłębień i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej przed ułożeniem warstwy wiążącej - <i>masę bitum.</i> 37	=	37,00	37,00	37,00		t
1.6 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową (2x) 230*4	=	920,00	920,00	920,00		m2
1.7 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca grub. 4cm po zawałowaniu 920+25	=	945,00	945,00	945,00		m2
1.8 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścierna grub. 4cm po zagęszczeniu 920+25	=	945,00	945,00	945,00		m2
1.9 Nr STWiOR: D.04.01.01 Ścięcie poboczy i umocnienie korą asfaltową gr. 8cm po zagęszczeniu 230*2*0,3-20	=	118,00	118,00	118,00		m2
1.10 Nr STWiOR: D.06.02.01 Oczyszczenie rowów z namotu grub. 20cm z odwozem na odległość 1km 120	=	120,00	120,00	120,00		m

Przedmiar robót

Remont zniszczonej drogi gminnej publicznej nr 490387 "Spacerowa" w sołectwie Międzyrzecze Górne

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Obiekt: Remont drogi gminnej

Zamawiający: Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

Jednostka opracowująca kosztorys:

2010 -09-

Portico Project Management
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i Wspólnicy Spółka komandytowa
ul. Gen. J. Zajączka 28, 01-610 Warszawa
tel. +48 22 869 05 80, fax +48 22 869 05 89
NIP 525-24-12-905
②

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

INSPEKTOR NADZORU
KLEMENS SIUTA
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Górską 21, tel. 141-635
ul. w specjal. dróg i obiektów drogowych
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont zniszczonej drogi gminnej publicznej nr 490387 "Spacerowa" w sołectwie Młędzyrzecze Górne (od drogi "Widok")				
1.1 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu IV - pod poszerzenia drogi i usunięcie przełomu $(230*0,4+7*1+9*2+7*1,5+24*4+4*1+13*1,7)*0,4 = 99,84$		99,84		m3
1.2 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNNR 6/103/2 Profilowanie i zagęszczanie dna koryta $92+157,6 = 249,60$		249,60		m2
1.3 Nr STWiOR: D.04.04.02 KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek $92+157,6 = 249,60$		249,60		m2
1.4 Nr STWiOR: D.04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanego o grubości 40cm po zagęszczeniu (warstwa dolna 25cm, warstwa góna 15cm) $92+157,6 = 249,60$		249,60		m2
1.5 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/108/2 (1) Mechaniczne wyrównanie zagłębień i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej przed ułożeniem warstwy wiążącej - <i>masę bitumiczną</i> $22 = 22,00$		22,00		t
1.6 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową (2x) $230*4,2+(23+4,2)*0,5*16,5+27*4,2 = 1\ 303,80$		1 303,80		m2
1.7 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca grub. 4cm po zawałowaniu $1303,8+45 = 1\ 348,80$		1 348,80		m2
1.8 Nr STWiOR: D.05.00.00 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna grub. 4cm po zagęszczeniu $1303,8+45 = 1\ 348,80$		1 348,80		m2
1.9 Nr STWiOR: D.04.01.01 Ścięcie poboczy i umocnienie korą asfaltową gr. 8cm po zagęszczeniu $230*2*0,4-35 = 149,00$		149,00		m2
1.10 Nr STWiOR: D.06.02.01 Oczyszczenie rowów z namułu grub. 20cm z odwozem na odległość 1km $60 = 60,00$		60,00		m